Planillas de Cómputos Métricos

Lote 1-Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu

PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código de catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
	72131701-002	**Construcción de Empedrados**				
1		Replanteo y Marcación	GL	1		
2		Cartel de Obra	UN	1		
3		Excavación para caja de 20cm	M3	964		
4		Cordón prefabricado de 60x40x10cm	ML	870		
5		Pavimento Tipo Empedrado	M2	4.800		
6		Compactación mecánica	M2	4.800		
7		Limpieza final de la obra	GL	1		
			Precio Total			

Lote 2 Ciudad de Nueva Germania

PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Item	**Código de catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
	72131701-002	**Construcción de Empedrados**				
1		Replanteo y Marcación	GL	1		
2		Cartel de Obra	UN	1		
3		Excavación para caja de 20cm	M3	1270		
4		Cordón prefabricado de 60x40x10cm	ML	794		
5		Pavimento Tipo Empedrado	M2	6360		
6		Compactación Mecanica	M2	6360		
7		Limpieza final de la obra	GL	1		
			Precio Total			