PRESUPUESTO						
OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 3 - VARONES						
	SECTOR BAÑO INDIVIDUAL CLASE Nº 4					
		Código				
No.	RUBROS	Catálogo	UNID.	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
	SECTOR BAÑO INDIVIDUAL CLASE Nº 4	72131601-011				
1	Demoliciones varias					
	Pared de 0.30 s/ recuperacion		m2	4		
	a- Revoque					
	de asiento de azulejos		m2	10.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15		m2	10.00		
	Terminacion de azulejos		ml	10.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms		m2	5.00		
	d-Contrapiso					
	de cascotes		m2	5.00		
	c- Abrir vano					
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada		m2	5.00		
	f-Relleno					
	de losa rebajada		m3	2.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		m2	17.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	h-Retiro de imodoros,lavamanos		unid	2.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	2.00		
2	Revoque					
	de pared existente a 1 capa c/ hidrofugo		m2	25.00		
3	Aislacion					
	En losa de baño (1-3)		m2	5.00		
4	Contrapiso					
	Relleno de losa rebajada		m2	5.00		
5	Carpeta					
	alisada p/piso ceramico		m2	11.00		
6	Piso					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	5.00		
	2-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x20.galeria		m2	6.00		
	similar al existente					
7	Revestido					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	10.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	10.00		

			unid	1		
8	Instalacion de plomeria-					
	8-1 Alimentacion de agua de distribucion interna			6.00		
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,2 llave de paso c/campana FV,union					
	doble					
	8.2-Desague					
	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		m2	11.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 1 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo.Caño de baja					
	da de 100 al registro de sala 3. 1 unidad de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 10x10 redondo.					
9	Provision y colocacion de:					
	1-Artefactos sanitarios					
	a-Lavamanos mediano de porcelana c/pedestal y canilla		unid	1.00		
	FV de 1/2 c/sopapa					
	b-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla			1.00		
	y tapa plastica					
10	Instalacion Electrica					
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	1.00		
	Ducha electrica tipo Lorenzetti c/brazo metalico		unid	1.00		
11	Pintura					
	a)Pared interior al agua c/enduido		m2	25.00		
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	1.00		
12	Limpieza final de obra		global	1.00		
	PRESUPUESTO GENERAL					
	SON GUARANIES:					
Presupuesto						

9

10

11

12

13

14

Retiro de lavamanosy canilla y coloc.	unid	1	70000	70000