Lista de Cantidades
(Planilla de Cómputo Métrico)

1	2	3	4
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	Base H° para columna de 50cm prof. 40x40 de ancho con excavación	m3	7,60
2	Nivelacion ladrillo común 30cm con excavación	m2	71,10
3	Muro ladrillo común 15cm, 3 hiladas	m2	59,30
4	Columnas H°P° 2,50m altura total(cant.63unidades),con esquineros y puntales,cerramiento malla tejido alambre galvanizado, 3 hilos alambre liso galvanizado de tensor n°10 y dos hiladas de alambre de puas	ml	237,00
5	Porton corredizo 2m altura x3ml, marco caño rectangular 30x50y cerramietno tejido alambre con tensores, y cerradura para candado	gl	1,00
6	Limpieza final	gl	1,00