LISTA DE PRECIOS Y COMPUTOS METRICOS.-

CONSTRUCCION DEL AREA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CURUGUATY

Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	*72102801-001*	*Replanteo*	*un*	*1*		
2	*72102801-001*	*Encadenados de Hª Aª*	*ml*	*240*		
3	*72102801-001*	*Muros de Nivelación:*				
		De 0,15 cm	*ml*	*120*		
4	*72102801-001*	*Aislación asfáltica:*				
		De paredes	*ml*	*138*		
5	*72102801-001*	*Muros de elevación:*				
		De 0,15 para revocar	*m2*	*530*		
6	*72102801-001*	*Revoques:*				
		De paredes interior y exterior a una capa	*m2*	*300*		
		De viga cumbrera de Hª Aª	*ml*	*70*		
7	*72102801-001*	*Piso de baldoza calcarea*	*m2*	*160*		
8	*72102801-001*	*Aberturas de madera:*				
		Puerta de madera de 1,00 x 2,10	*un*	*4*		
9	*72102801-001*	*Aberturas Metálicas Acceso principal*	*un*	*2*		
		Ventanas tipo balancines	*un*	*2*		
10	*72102801-001*	*Pinturas:*				
		De paredes	*m2*	*1240*		
11	*72102801-001*	*Instalación eléctrica*	*un*	*75*		
12	*72102801-001*	*Artefactos eléctricos*	*un*	*40*		
13	*72102801-001*	*Limpieza final*	*un*	*1*		
14	*72102801-001*	*Cielo raso*	*m2*	*148*		
15	*72102801-001*	*Fachada Frontal*				
15.1		*Pilar e/ fachada*	*m*	*1*		
15.2		*Acceso principal*	*m*	*1*		

15.3		*Crteleria e iluminacion*	*m*	*1*		
15.4		*Cantero y jardinería*	*m*	*1*		
15.5		*Mamposteria frontal*	*m2*	*40*		
16	*72102801-001*	*Revoque frontal con mucheta*	*m2*	*125*		
17	*72102801-001*	*Estructura metálica en fachada*	*m*	*20*		
18	*72102801-001*	*Ventanal frontal 0,10 ml*	*m2*	*25*		
19	*72102801-001*	*Pintura*	*m2*	*125*		
20	*72102801-001*	*Fachada lateral*				
20.1		*Techo*				
		a- De tejas, tejuelones prensadas a maquina y vigas de madera	*m2*	*60*		
20.2		*Piso de baldoza calcarea, con carpeta y zócalo*	*m2*	*90*		