COMPUTO METRICO

Obra: Construcción y Refacción y Ampliación del Sector del Ctel. Gral. y Agrup. Logística de la EPOE.-
Ubicación : Car Dirección: Dr. Semidei e/ Itá Teléfono: 299-621 (Predio Comando del Ejército)
Propietario: Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército (EPOE)

Construcción, Refacción y Ampliación del Sector del Cuartel

Nº	Descripcion y/o Servicioas	Unidad de Medida	Cantidad
	TRABAJOS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN;		
1	Instalación de Obrador	M²	60,00
2	Instalación de Sanitarios móviles para el personal (Disal)	Unidad	8,00
3	Instalación Eléctrica móviles para la Obras	Unidad	1,00
4	Alquiler de contenedores para escombros	Unidad	8,00
5	Alquiler de andamios metálicos para desmonte de techos	Unidad	2,00
6	Demolición de techo metálico (chapas)	M²	1.635,00
7	Desmonte y demolición de cielo raso	M²	1.420,00
8	Extracción de escombros y materiales de techo	Unidad	1,00
9	Desmonte Instalación Eléctrica existente en bloque	Unidad	1,00
10	Demolición de pisos existentes	M²	1.360,00
11	Extracción de escombros demolición pisos de bloques	M³	50,00
12	Demolición y desmonte de puertas y ventanas en bloques	Unidad	23,00
13	Demolición de pared para aberturas nuevas	Unidad	1,00
14	Demolición de lavamanos y mingitorios corridos	M²	6,00
15	Sacar artefactos sanitarios	Unidad	11,00
16	Demolición de azulejados y pisos existenetes en baños	M²	90,00
17	Extración de materiales y escombros de pisos	m³	30,00
18	Demolición cocina	Unidad	1,00
19	Demolición y desmonte Instalación Agua Corriente en bloque	Unidad	1,00
20	Demolición mamposterías zona corredor nuevo	M²	60,00
21	Demolición mampostería zona dormitorio y oficina oficiales	M²	26,00
22	Relleno y cambio de nivel terreno zona bloques (baños y dormitorios oficiales) con material	M³	37,00
23	Extracción de escombros	M³	20,00
	OBRAS CIVILES TECHOS – MAMPOSTERÍAS - PISOSQ , QUE INCLUYEN;		
24	Cimiento de P.B.C. 0,60x,080 (paredes nuevas)	M³	12,00
25	Nivelación 0,30m. h= 0,40m	M²	14,00
26	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	M²	64,00
27	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m.	M²	68,00
28	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30m.	M²	12,00
29	Revoque filtrado a 2 capas en paredes nuevas	M²	348,00
30	Carpetas alisadas para regularización de pisos	M²	1.681,50
31	Pisos cerámicos en baños y cocina	M²	194,90
32	Pisos cerámicos de 20x20 o 20x30 PI IV	M²	1.486,60
33	Zócalo cerámico 10x25	ML	1.300,00
34	Provision y montaje de techo metalico(chapa galvanizadas Nro. 26)	M²	1.635,00
35	Cielorraso de PVC rígido	M²	1.635,00
	INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES		
	Colocacion de artefactos sanitarios, que incluyen;		
36	Inodoro con cisterna alta	Unidad	13,00
37	Lavatorio con pedestal	Unidad	17,00
38	Mingitorio con sifón externo	Unidad	13,00
39	Ducha eléctrica. Incluye brazo	Unidad	14,00
40	Juego de accesorios (papelera, jabonera, portarrollo, y toallero)	Unidad	40,00
41	Juego de grifería y accesorios para lavatorio	Unidad	17,00
42	Juego de grifería y accesorios para ducha	Unidad	14,00

43	Juego de grifería y accesorios para mingitorios	Unidad	13,00
44	Espejo de 0,45x0,70 m.	Unidad	17,00
45	Baño SS.OO - Pabellón tropa. Incluye cañerías de plastico PVC y accesorios	Unidad	1,00
46	Baño Cmdte. Cía - Pabellón tropa. Incluye cañerías de plástico PVC y accesorios	Unidad	1,00
47	Baños dormitorios - Pabellón tropa. Incluye cañerías de plástico PVC y accesorios	Unidad	1,00
48	Baño comedor. Incluye cañerías de plástico PVC y accesorios	Unidad	1,00
49	Baño cocina - Bloque central. Incluye cañerías de plástico PVC y accesorios	Unidad	1,00
50	Baño Dormitorios. Dormitorio Tropa. Incluye cañerías de plástico PVC y accesorios	Unidad	1,00
51	Baño Bloque. Dormitorio Tropa. Incluye cañerías de plástico PVC y accesorios	Unidad	1,00
52	Pozos de Decantación (con excavación)	Unidad	2,00
53	Canaletas Pluviales desague perimetral Embutida	ML	60,00
54	Caños PVC para bajadas diám= 150	ML	120,00
55	Registros pluviales de caño de bajada	ML	20,00
56	Registros de inspección de 50x50 y 60x60	ML	15,00
INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE, QUE INCLUYEN;			
57	Instalación de agua corriente en baños y cocina. Incluye cañeriás de PVC roscable y accesorios - Según Plano	Unidad	1,00
58	Provisión y colocación de griferías en baños y cocina	Unidad	1,00
SISTEMA CONTRA INCENDIOS, QUE INCLUYEN;			
59	Provisión e Instalación de Extinguidores de 9 Kgs para la cocina. Tipo K	Unidad	1,00
60	Provisión e Instalación de Extinguidores de 6 Kgs. Tipo ABC	Unidad	10,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, QUE INCLUYEN;			
61	Bloque - Comedor (equipos fluorescentes, tomas corrientes y llaves)	Unidad	18,00
62	Bloque - Alojamiento de Tropa (equipos fluorescentes, tomas corrientes y llaves)	Unidad	30,00
63	Bloque - Oficiales (equipos fluorescentes, tomas corrientes y llaves)	Unidad	26,00
64	Bloque - Baños de Tropa (equipos fluorescentes, tomas corrientes y llaves)	Unidad	20,00
65	Bloque - Baño para Sub Oficiales (equipos fluorescentes, tomas corrientes y llaves)	Unidad	24,00
66	Cocina y despensa y baños (equipos fluorescentes, tomas corrientes y llaves)	Unidad	34,00
67	Dormitorios para oficiales y pasillos (equipos fluorescentes, tomas corrientes y llaves)	Unidad	50,00
Líneas embutidas de A.A. para su instalación,QUE INCLUYEN;			
68	Dormitorio oficiales	Unidad	4,00
69	Comedor	Unidad	6,00
70	Dormitorios de Sub Oficiales	Unidad	16,00
71	Tablero general (Trifásico)	Unidad	12,00
72	Tableros TP1 - TP2 - TP3 - TP4 - TP5 - TP6	Unidad	10,00
73	Alimentación trifásica desde el transformador hasta el TP con cables pre ensamblados (4x25mm)	Unidad	1,00
PINTURAS Y TERMINACIONES, QUE INCLUYEN;			
74	Pintura sintética en aberturas	M²	200,00
75	Pintura látex de todas las paredes (interior y exterior)	M²	540,00
76	Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas	ml	200,00
77	Mamparas tipo eucatex para Box en dormitorios	M²	28,00
78	Divisorias de mampara tipo eucatex en mingitorios	M²	6,00

79	Mamparas tipo Durlock para box en dormitorios para Sub Oficiales (h: 2,50m.) , con terminación de enduido y pintura al agua- incluye aberturas (puertas, cerraduras y herrajes)	M²	280,00
80	Revestimiento de baños con azulejos 20x30 h=2,10m.	M²	310,00
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA,QUE INCLUYE;			
81	Elevar ventanas balancín (1,60x1,10m.) a altura requerida para colocación de mamparas divisorias en dormitorios de tropa	Unidad	10,00
82	Cambio de lugar de ventana balancín de dep. de viveres a dep.1 y de dep. a dormitorio	Unidad	2,00
83	Provisión y colocación de ventana balancín de 1,60x1,10m en dormitorio oficiales	Unidad	2,00
84	Provisión y colocación de ventana balancín de 0,40x0,40m en baños	Unidad	4,00
85	Provisión y colocación de ventana balancín de 0,60x0,40m en baños	Unidad	1,00
86	Provisión y colocación de ventana balancín de 1,00x0,40m en baño de Oficiales	Unidad	1,00
87	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad	1,00