CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARANA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA II

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2015
"Servicio de Mantenimiento Menor de Edificio y Sistemas de Detección Contra Incendio del Sub Suelo" AD REFERENDUM

ID: 289.725

1. Sección III. Suministros Requeridos

1.1 Especificaciones Técnicas

CODIGO DE CATALOGO: 72102802-001 Restauración de edificios		
1. Exterior del edificio y explanada	1.1	Pintura látex acrílico con enduido, en tímpano acceso principal y secundario
	1.2	Revestimiento cementicio mineral coloreada para la fachada (iggam), en el mismo tono del existente.
	1.3	Reposición de piso de granito en las gradas (1,25x0,3m) (explanadas) lado oeste
	1.4	Demolición y reparación de piso - (acceso vehicular) tipo H°A° lado sur
	1.5	Adecuación de portón basculante a corredizo (tipo manual) lado sur
	1.6	Reparación de filtraciones laterales en alero pintados en mismo color del existente
	1.7	Mantenimiento de portón metálico e instalación de motor de 1hp con control remoto (02) para acceso lado norte
	1.8	Canaleta de desagüe pluvial tipo chapa galvanizada
2. PLANTA ALTA	2.1	Demolición y reparación del cielo raso de los pasillos
	2.2	Reparación de sanitarios: cañerías, demolición, reposición de azulejos y accesorios. (masculino y femenino)
	2.3	Adecuación de aberturas de vidrio a vidrio templado con perfilaría de aluminio - ventanas tipo maxi aire - salón de actos
	2.4	Adecuación de puertas en cristal templado - salón de actos
	2.5	Reparación de filtración del techo - salón de actos
	2.6	Filtración de humedad local Cámara de 1ra sala (ver detalle informe 05/14)

	2.7	Pintura al agua látex acrílico, a base de agua, en mamposterías externas, color marfil (trag aire y luz)
	2.8	Pintura acrílico Lavable, con enduido a media altura - pasillo
3-SERVICIOS GENERALES	3.1	Colocación de marco metálico para salida de emergencia
	3.2	Colocación de puerta para salida de emergencia tipo metálica
	3.3	Colocación de mango metálico para puerta de salida de emergencia
4. SUB SUELO (DAF)	**4.1**	**Acceso lateral**
	4.1.2	Revoque interior a 1 capa - Estacionamiento interno
	4.1.3	Zócalo de H° , h = 0,20m para estacionamiento interno.
	4.1.4	Reparación de registro-sub suelo y cañería (sector UOC)
	4.1.5	Adecuación de aberturas de vidrio con perfilaría de aluminio (tipo ventanal) en estacionamiento interno.
	4.1.6	Adecuación de portón basculante a corredizo, con motor de 1hp, a control remoto (03 unidades de control remoto)
	4.1.7	Pintura acrílico Lavable con enduhido (escalera externa) - Sub Suelo
	4.1.8	Pintura acrílico Lavable color blanco- Sub Suelo Exterior lado este
	4.1.9	Rejas metálicas 1,40mx1,21m – colocadas y pintadas
	4.2	**Instalaciones Eléctricas**
	4.2.1	Retiro de cableado existente (circuitos de luces, tomas, tomas especiales, A.A.)
	4.2.2	Provisión y colocación de puntos para toma tipo computador (F+N+T) – cableado de 4mm2 (F + N) y 2mm2 (T), en bandejado y en canaletitas doble vía tarugada (Max 05 tomas por circuito), disyuntor independiente de 1x16A 6kA. Cada punto con 03 módulos de tomas con tierra.
	4.2.3	Provisión y colocación de puntos para toma tipo schuko (F+N+T) – cableado de 4mm2 (F + N) y 2mm2 (T), en bandejado y en canaletitas doble vía tarugada (Max 05 tomas por circuito), disyuntor independiente de 1x16A 6kA. Cada punto con 01 módulos de toma schuko con tierra.
	4.2.4	Provisión y colocación de puntos para A.A. (F+N+T) – cableado de 4mm2 (F + N) y 2mm2 (T), en bandejado, disyuntor independiente de 1x20A 6kA.
	4.2.5	Provisión y colocación de puntos para luces, cableado con 2mm2 (F+N) en electroducto liso de ¾'' sobre el cielo raso y en bandeja, con disyuntor independiente de 1x16A y 6Ka (max 12 artefactos por circuito)
	4.2.6	Provisión y colocación de bandejado de 300mmx100mm chapa 18, tipo perforada galvanizado con tapa. Soportes cada 1,5m max. Todo el trayecto debe estar aterrado.
	4.3	**Muro de cerramiento**
	4.3.1	Mampostería de 0,30m, para cerramiento de A.A. VENTANA
	4.3.2	Revoque
	4.4	**Readecuación de pozo ciego**
	4.1	**Pozo ciego con paredes de ladrillo comunes y tapa de H°A°**
	4.2	**Provisión y colocación de caños tipo PVC de 100mm para desagüe cloacal**
	4.3	**Cámara séptica construido en mampostería armada con tapa de H°A° con medidas internas útil 2,00X1,50X2,50m de profundidad**

	4.4	**Cámara séptica construido en mampostería armada con tapa de H°A° con medidas internas útil 1,80X1,20X2,00m de profundidad**
	4.5	**Provisión y colocación de caños PVC de 100mm para Desagüe pluvial**
	4.6	**Registros pluviales 30cmX30cm con tapa de HºAº con recuadro metálico**
	4.7	**Retiro de escombros existentes**
	4.8	**Extracción de aguas servidas del antiguo pozo ciego**
	4.9	**Relleno con tierra del antiguo pozo ciego**
	4.10	**Tapa de H°A°**
	5.1	**Rampa para discapacitados**
	5.1.1	Demolición, desalije y retiro de piso y contrapiso
	5.1.2	Demolición, de escalones de Explanada de acceso
	5.1.3	Demolición, desalije y retiro de muro de 0.45m
	5.1.4	Muro de piedra roja Misiones colocada a junta seca y parámetro vistos, ancho de 45cm, vistas ambas caras
	5.1.5	Tapa de piedra roja Misiones, ancho 45cm, espesor 5cm
	5.1.6	Relleno y compactación de tierras
	5.1.7	Contrapiso de Hormigón de Cascotes, espesor 10cm
	5.1.8	Piso de Canto rodado in situ, franjas perimetrales rojas e interiores en piedras amarillas
	5.1.9	Provisión y colocación de baranda metálica en caños metálicos 2x50mm de diámetro
	5.1.10	Pintura sintética de baranda metálica, previa aplicación de antioxido
	5.1.11	Pintura a la silicona de muros y tapas de piedra
5. PLANTA BAJA	**5.2**	**Tapa de piedra roja Misiones ancho de 0,45 m**
	5.2.1	Relleno y compactación de tierras
	5.2.2	Contrapiso tipo hº cascote de 0,10 m
	5.2.3	Piso tipo canto rodados in situ , fijas perimetrales rojas e interiores en piedras amarillas
	5.2.4	Provisión y colocación de baranda protector tipo metálico en caño de 2x 50mm de diámetro
	5.2.5	Pintura sintética en baranda metálica, previa aplicación de antioxido
	5.2.6	Pintura tipo siliconado en tapas de piedra
	5.2.7	Reparación de puertas de metal y sustitución de vidrios de 4mm para acceso al traga aire luz
	5.2.8	Adecuación de portón corredizo
	5.2.9	Reparación de piso mosaico tipo granito
	5.3	Reparación de piso mosaico tipo granito
	5.4	Revoque
	5.5	Filtración de humedad local Cámara de 5to turno (ver detalle informe 05/14
	5.6	Readecuación de baños para discapacitados y cambiador de bebe, con accesorios y cambio de

		azulejos (masculino y femenino)
	5.7	Pintura acrílico Lavable con enduido - pasillos
	5.8	Jardinería en Aire Luz
6-EXPLANADA ACCESO VEHICULAR LADO ESTE	6.1	Nivelación y compactación para piso de HºAª
	6.2	Piso tipo HºAº de 0,12m, reticulado de varillas de 6mm cada 15cm
	6.3	Alizado con llana mecánica y endurecedor gris de piso de Hº
	6.4	Cordón de HºAº prefabricado 0,40x0,50x0,10 m
7. JARDINERIA	7.1	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos
8. NIVELACION DE PISO EXISTENTE	8.1	Nivelación de piso en acceso principal
9. PULIDA Y MANT. DE PISO	9.1	Piso de granito - Sub Suelo, Planta Baja, Planta Alta
10. VARIOS	10.1	Limpieza periódica del área del trabajo y al final del trabajo.

2. CAPITULO 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

23- POZO NEGRO Y CAMARA SEPTICA

El cómputo métrico y la valoración económica se harán por unidad.
Se debe considerar la ejecución del pozo con los materiales necesarios y la excavación con personal competente del área, las conexiones caños de PVC de alta resistencia, incluyendo la interconexión a la red existente (Registro o cámara).
Todos los materiales deberán ser presentados previamente para su autorización de uso. Cualquier material no aprobado y colocado por el Contratista, deberá ser retirado a su cuenta.
La ejecución deberá ser en forma cuidadosa y proteger áreas a excavar con cinta protectora. El Contratista se encargará del retiro del sitio de obras, de todos los materiales provenientes de las excavaciones.

3. Sección VI. Formularios

Lista de Precios

CODIGO DE CATALOGO: 72102802-001 Restauración y/o reparación de edificios							
ITEM	Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO (**)	PRECIO TOTAL (**)
1. Exterior del edificio y explanada	1.1	Pintura látexacrílico con enduhido, en tímpano acceso principal y secundario	m2	Evento	41		
	1.2	Revestimiento cementicio mineral coloreada para la fachada (iggam), en el mismo tono del existente.	m2	Evento	1500		
	1.3	Reposición de piso de granito en las gradas (1,25x0,3m) (explanadas) lado oeste	unidad	Evento	19		
	1.4	Demolición y reparación de piso - (acceso vehicular) tipo H°A° lado sur	m2	Evento	164		
	1.5	Adecuación de portón basculante a corredizo (tipo manual) lado sur	un	Evento	2		
	1.6	Reparación de filtraciones laterales en alero pintados en mismo color del existente	ml	Evento	184		
	1.7	Mantenimiento de portón metálico e instalación de motor de 1hp con control remoto (02) para acceso lado norte	Un	Evento	2		
	1.8	Canaleta de desagüe pluvial tipo chapa galvanizada	Ml	Evento	20		
2. PLANTA ALTA	2.1	Demolición y reparación del cielo raso de los pasillos	m2	Evento	355		
	2.2	Reparación de sanitarios: cañerías, demolición, reposición de azulejos y accesorios. (masculino y femenino)	gl	Evento	2		
	2.3	Adecuación de aberturas de vidrio a vidrio templado con perfilaría de aluminio -	m2	Evento	13		

		ventanas tipo maxi aire - salón de actos					
	2.4	Adecuación de puertas en cristal templado - salón de actos	Gl	Evento	1		
	2.5	Reparación de filtración del techo - salón de actos	gl	Evento	1		
	2.6	Filtración de humedad local Cámara de 1ra sala (ver detalle informe 05/14)	gl	Evento	1		
	2.7	Pintura al agua látexacrílico, a base de agua, en mamposterías externas, color marfil (trag aire y luz)	m2	Evento	90		
	2.8	Pintura acrílico Lavable, con enduhido a media altura - pasillo	m2	Evento	156		
3-SERVICIOS GENERALES	3.1	Colocación de marco metálico para salida de emergencia	gl	Evento	1		
	3.2	Colocación de puerta para salida de emergencia tipo metálica	gl	Evento	1		
	3.3	Colocación de mango metálico para puerta de salida de emergencia	un	Evento	1		
4. SUB SUELO (DAF)	4.1	**Acceso lateral**					
	4.1.2	Revoque interior a 1 capa - Estacionamiento interno	m2	Evento	26		
	4.1.3	Zócalo de H° , h = 0,20m para estacionamiento interno.	ml	Evento	28,45		
	4.1.4	Reparación de registro-sub suelo y cañería (sector UOC)	gl	Evento	1		
	4.1.5	Adecuación de aberturas de vidrio con perfilaría de aluminio (tipo ventanal) en estacionamiento interno	m2	Evento	3,5		
	4.1.6	Adecuación de portón basculante a corredizo, con motor de 1hp, a control remoto (03 unidades de control remoto)	un	Evento	1		
	4.1.7	Pintura acrílico Lavable con enduhido (escalera externa) - Sub Suelo	gl	Evento	1		
	4.1.8	Pintura acrílico Lavable color blanco- Sub Suelo Exterior lado este	m2	Evento	85		
	4.1.9	Rejas metálicas 1,40mx1,21m – colocadas y pintadas	un	Evento	6		

4.2	**Instalaciones Eléctricas**					
4.2.1	Retiro de cableado existente (circuitos de luces, tomas, tomas especiales, A.A.)	gl	Evento	1		
4.2.2	Provisión y colocación de puntos para toma tipo computador (F+N+T) – cableado de 4mm2 (F + N) y 2mm2 (T), en bandejado y en canaletitas doble vía tarugada (Max 05 tomas por circuito), disyuntor independiente de 1x16A 6kA. Cada punto con 03 módulos de tomas con tierra.	p/puntos	Evento	65		
4.2.3	Provisión y colocación de puntos para toma tipo schuko (F+N+T) – cableado de 4mm2 (F + N) y 2mm2 (T), en bandejado y en canaletitas doble vía tarugada (Max 05 tomas por circuito), disyuntor independiente de 1x16A 6kA. Cada punto con 01 módulos de toma schuko con tierra.	p/puntos	Evento	5		
4.2.4	Provisión y colocación de puntos para A.A. (F+N+T) – cableado de 4mm2 (F + N) y 2mm2 (T), en bandejado, disyuntor independiente de 1x20A 6kA.	p/equipo	Evento	16		
4.2.5	Provisión y colocación de puntos para luces, cableado con 2mm2 (F+N) en electroducto liso de ¾'' sobre el cielo raso y en bandeja, con disyuntor independiente de 1x16A y 6Ka (max 12 artefactos por circuito)	p/punto	Evento	95		
4.2.6	Provisión y colocación de bandejado de 300mmx100mm chapa 18, tipo perforada galvanizado con tapa. Soportes cada 1,5m max. Todo el trayecto debe estar aterrado.	ml	Evento	150		
4.3	**Muro de cerramiento**					
4.3.1	Mampostería de 0,30m, para cerramiento de A.A. VENTANA	m2	Evento	2,5		
4.3.2	Revoque	m2	Evento	5		
4.4	**Readecuación de pozo ciego**					
4.1	Pozo ciego con paredes de ladrillo comunes y tapa de H°A°	un	Evento	3		
4.2	Provisión y colocación de caños	ml		90		

		tipo PVC de 100mm para desagüe cloacal		Evento			
	4.3	Cámara séptica construido en mampostería armada con tapa de H°A° con medidas internas útil 2,00X1,50X2,50m de profundidad	un	Evento	2		
	4.4	Cámara séptica construido en mampostería armada con tapa de H°A° con medidas internas útil 1,80X1,20X2,00m de profundidad	un	Evento	1		
	4.5	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm para Desagüe pluvial	ml	Evento	115		
	4.6	Registros pluviales 30cmX30cm con tapa de HºAº con recuadro metálico	un	Evento	4		
	4.7	Retiro de escombros existentes	gl	Evento	1		
	4.8	Extracción de aguas servidas del antiguo pozo ciego	gl	Evento	1		
	4.9	Relleno con tierra del antiguo pozo ciego	gl	Evento	1		
	4.10	Tapa de H°A°	un	Evento	1		
5. PLANTA BAJA	5.1	**Rampa para discapacitados**					
	5.1.1	Demolición, desalije y retiro de piso y contrapiso	m2	Evento	13		
	5.1.2	Demolición, de escalones de Explanada de acceso	ml	Evento	19,2		
	5.1.3	Demolición, desalije y retiro de muro de 0.45m	m2	Evento	2		
	5.1.4	Muro de piedra roja Misiones colocada a junta seca y parámetro vistos, ancho de 45cm, vistas ambas caras	m2	Evento	29,74		
	5.1.5	Tapa de piedra roja Misiones, ancho 45cm, espesor 5cm	ml	Evento	31,56		
	5.1.6	Relleno y compactación de tierras	m3	Evento	18,8		
	5.1.7	Contrapiso de Hormigón de Cascotes, espesor 10cm	ml	Evento	65		
	5.1.8	Piso de Canto rodado in situ, franjas perimetrales rojas e interiores en piedras amarillas	m2	Evento	42		

	5.1.9	Provisión y colocación de baranda metálica en caños metálicos 2x50mm de diámetro	m2	Evento	28,2		
	5.1.10	Pintura sintética de baranda metálica, previa aplicación de antioxido	m2	Evento	28,2		
	5.1.11	Pintura a la silicona de muros y tapas de piedra	m2	Evento	44		
	5.2	**Tapa de piedra roja Misiones ancho de 0,45 m**		Evento			
	5.2.1	Relleno y compactación de tierras	m3	Evento	12,8		
	5.2.2	Contrapiso tipo hº cascote de 0,10 m	m2	Evento	65		
	5.2.3	Piso tipo canto rodados in situ , fijas perimetrales rojas e interiores en piedrasamarillas	m2	Evento	42		
	5.2.4	Provisión y colocación de baranda protector tipo metálico en caño de 2x 50mm de diámetro	m2	Evento	28,2		
	5.2.5	Pintura sintética en baranda metálica, previa aplicación de antioxido	m2	Evento	28		
	5.2.6	Pintura tipo siliconado en tapas de piedra	m2	Evento	44		
	5.2.7	Reparación de puertas de metal y sustitución de vidrios de 4mm para acceso al traga aire luz	un	Evento	4		
	5.2.8	Adecuación de portón corredizo	un	Evento	2		
	5.2.9	Reparación de piso mosaico tipo granito	m2	Evento	50		
	5.3	Reparación de piso mosaico tipo granito	m2	Evento	19		
	5.4	Revoque	m2	Evento	21		
	5.5	Filtración de humedad local Cámara de 5to turno (ver detalle informe 05/14	gl	Evento	1		
	5.6	Readecuación de baños para discapacitados y cambiador de bebe, con accesorios y cambio de azulejos (masculino y femenino)	un	Evento	2		
	5.7	Pintura acrílico Lavable con enduhido – pasillos	m2	Evento	234		
	5.8	Jardinería en Aire Luz	gl	evento	1		
6-EXPLANADA ACCESO VEHICULAR	6.1	Nivelación y compactación para piso de HºAª	M2	Evento	323		
	6.2	Piso tipo HºAº de 0,12m, reticulado de varillas de 6mm	m3	Evento	323		

LADO ESTE		cada 15cm					
	6.3	Alizado con llana mecánica y endurecedor gris de piso de Hº	m2	Evento	323		
	6.4	Cordón de HºAº prefabricado 0,40x0,50x0,10 m	ml	Evento	51		
7. JARDINERIA	7.1	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos	gl	Evento	1		
8. NIVELACION DE PISO EXISTENTE	8.1	Nivelación de piso en acceso principal	m2	Evento	228		
9. PULIDA Y MANT. DE PISO	9.1	Piso de granito - Sub Suelo, Planta Baja, Planta Alta	m2	Evento	3320		
10. VARIOS	10.1	Limpieza periódica del área del trabajo y al final del trabajo.	gl	Evento	1		
TOTAL:							

****Campo a ser completado por el Oferente**

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*
Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CARLOS A. ARRUA D.
Jefe de Sección
VI Cir. Alto Paraná