Proyecto de Empedrado de la *Calle SEGUNDO IBARRA*

desde el Centro Urbano hasta
la entrada al Barrio Mª Auxiliadora

Colonia "La Trinidad"
Distrito de Bella Vista - Itapúa

Proyecto de Empedrado

Profesional: Top. Roberto Emhart - Reg. MOPC Nº 282

Roberto Emhart
Topógrafo - Reg. Nº 282
Dpto. Proyectos
Dpto. Construcciones

02 de junio de 2018

Profesional



Recomendaciones para canalización Pluvial - para evitar la erosión

Dcoder - 1	Plantar Camerun en forma transversal
Dcoder - 2	Echar Piedras Grandes en el Canal en forma transversal
Dcoder - 3	Muros de piedra para desaceleración Pluvial
Dcoder - 4	Exigir curvas de nivel en las chacras de las propiedades colindantes

Resumen General

Items	mal	m^2	m^3
Empedrado sin Cordón (7 ms)	1707,37	12002,58	
Movimiento de suelo relleno		91,97	919,70
Movimiento de suelo desmonte		142,62	1426,2

REFERENCIAS

- Empedrado a Construir
- Empedrado Construido
- Cordón Cuneta y/o Badén