CANTIDADES ESTIMATIVAS - OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES DE FDO. DE LA MORA (ZONA NORTE)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Venta (Gs)	Precio total (Gs)
1	Movilizacion	gl	1,00		
2	Remoción y Reposición de Pavimento Tipo Empedrado	m²	6.075,00		
3	Reposición de Cordones de Hº	ml	315,00		
4	Limpieza Final	gl	1,00		
6	**PAVIMENTO ASFÁLTICO**				
6.1	Limpieza de empedrado con compresor para Regularizac. Asfáltica	m²	20.250,00		
6.2	Riego de liga	lts.	8.100,00		
6.3	Regularización con Mezcla de Concreto Asfáltico	Tn	1.620,00		
6.4	Señalización Horizontal	m²	234,00		
				Precio venta sin Drenaje=	**0 Gs.**

PRECIO ESTIMADO POR CALLE

ZONA NORTE					(A)	(B)	(C)	
Nombre de Calles y Avenidas	Entre Calle	A Calle	Tipo de Pavimento	TOTAL Cantidad m2	REPOSICION DE CORDON (ML)	REPOSICION DE EMPEDRADO(M2)	Cantidad Tn/Calle	Precio total por Tramo (Gs)
MATEO ESTIGARRIBIA	Mcal Lopez	Laguna Grande	REG ASFALTICA	2.700,00	90,00	810,00	216,00	0
CASILDA INSAURRALDE	Mcal Lopez	Laguna Grande	REG ASFALTICA	2.700,00	90,00	810,00	216,00	0
PETTIROSSI	Rafael Franco	Ettiene	REG ASFALTICA	4.050,00	135,00	1.215,00	324,00	0
Campo Vía	Ingavi	Ettiene	REG ASFALTICA	10.800,00	0,00	3.240,00	864,00	0
			TOTAL/m2	**20.250,00**	**315,00**	**6.075,00**	**1.620,00**	**0**
			TASA/CONSUMO	**80,00 Kg/m2**				
			TOTAL Tn	**1.620,00**				