Obra : Construccion de vallado perimetral y mantenimiento de Regional Caaguazu`i- (ITA)					
Ítems				**Unidad**	**Cantidad**
1	Cercado baranda metalica caños 30x40 de 1,80 de altura con soporte de caño cuadrado 100x100 colocado con base de Hormigón Ciclópeo			Ml	94,30
2	Portón de entrada para peatones (2,00x1,80h)			m2	3,60
3	Reparacion y refuerzo de portón de entrada vehicular (6,00x1,80h)			gl	1,00
4	Rampa de acceso para minusválidos (4,00x1,85m)con pasamanos 0,90 h			gl	1,00
5	Vidrios templados p/caseta	5.1	Ventana corrediza 1,10x1,10	m2	4,40
		5.2	Puerta 0,60X2,05	Unidad	1,00
6	Pozo Ciego y Cámara Séptica	6.1	Pozo ciego h=3.00	gl	1,00
		6.2	Cámara séptica 0,80x1,20	Unidad	1,00
7	Provision de AA 24.000 btu en aula empresarial			gl	1,00
8	Ventilador de techo para caseta marca Watson			gl	1,00
9	Refuerzo cercado de tejido sobre muralla lindero fondo, estructura metalica c/tejido de 2" (10,00x1,50 aprox)			gl	1,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL * REGIONAL - ITA * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Municipalidad de Itá
AUTORIZADO

MUNICIPALIDAD DE ITÁ * INTENDENCIA MUNICIPAL * SECRETARIA GENERAL * REPUBLICA DEL PARAGUAY

Secretaria General
Municipalidad de Itá