“CONSTRUCCIÓN MURALLA PERIMETRAL”

Ítem	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas
	CONSTRUCCIÓN MURALLA PERIMETRAL.	
1	Replanteo y marcacion	Previo a la marcación y replanteo, se realizará una limpieza del lugar y acondicionamiento de materiales y equipos para la correcta ejecución de los trabajos. Se procederá a la marcación y replanteo de acuerdo a planos y planillas, bajo supervisión del fiscal correspondiente
2	Encadenado Inferior de H° Armado	El cimiento se realizará de H°A°, Tipo encadenado inferior previa colocacion de ladrillos en pandereta de dos hiladas. 0.13x0.27.
3	Pilar de H°A° 0,15 x 0,50 con Zapata de H°C°	Con zapata de hormigón 0.25 x 0.25 x 0.50 Pilar con 4 Ø 8 de 2.40 metros cada uno y Ø 6 para estribo cada 20. Dosificación del hormigón 1 - 2 - 4 (1=cemento; 2=arena lavada; 4=triturada 4ta especial)
4	Mampostería ladrillo visto	Pared de ladrillo Hueco visto 0.15 con una altura de 2.10
5	Revoque	Los revoques tendrán un espesor mínimo de 1cm. Los mismos no deberán presentar superficies albeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Antes de comenzar el revocado de un local, el contratista verificará el perfecto aplomado de los elementos. Las aristas de las mochetas de pilares serán terminadas en chaflán hasta una altura de 2,oo m como mínimo. El espesor mínimo debe ser 1,5 cm. fratachado, con mortero tipo D o tipo G cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.
6	Pintura de muralla interna	• Aplicar con brocha, rodillo, o airless una primera (1) mano de pinturas diluidas en al 30 % en agua para garantizar que penetre bien en la superficie y luego aplique dos (2) manos sin diluir • El tiempo de secado entre manos es de 2 hora. Si se prevén lluvias en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las superficies. • Lave con agua los equipos de aplicación • No mezcle con otros productos que puedan alterar sus propiedades • Se requiere de un tiempo de secado de 2 horas entre manos y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo a 25°C y humedad. relativa de 50+/-5%

7	Pintura de muralla exterior frontal	• Aplicar con brocha, rodillo, o airless una primera (1) mano de pinturas diluidas en al 30 % en agua para garantizar que penetre bien en la superficie y luego aplique dos (2) manos sin diluir • El tiempo de secado entre manos es de 2 hora. Si se prevén lluvias en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las superficies. • Lave con agua los equipos de aplicación • No mezcle con otros productos que puedan alterar sus propiedades Se requiere de un tiempo de secado de 2 horasentre manos y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo a 25°C y humedad. relativa de 50+/-5%
8	Portón metálicos de acceso peatonal y vehicular	Portones metálicos de chapa doblada de 2,00 x 1.30 m
9	Portón metálicos de acceso peatonal y vehicular	Portón metálico de chapa doblada de 2.00x3.00m
10	Limpieza final	La limpieza general de la zona de obras se hará de forma minuciosa recogiendo todo los escombros y materiales sobrantes de la obra.