Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)
CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL DEL CANAL VILLA OFELIA

Fecha:

LCO No: 17/2010 Código de Catalogo Nº 72102304-005

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	**Relevamiento topográfico del proyecto**	Gl	1,00		0
2	**Tramo 1**				0
2.1	Demolición de vereda existente	Gl	1,00		0
2.2	Excavación de zanja para canal y retiro del material	m3	287,82		0
2.3	Piso de Hormigón fondo var 45 Kg/m3 Fck 180 Kg/cm2	m3	15,99		0
2.4	Muro de piedra con encalado y sellado de 3 x 1	m3	46,50		0
2.5	Losa Tapa de Hormigón Armado var 65 Kg/m3 Fck 180 Kg/cm2	m3	9,30		0
2.6	Provisión y colocación de caño para desagüe y drenaje c/ 2m2	ml	85,00		0
2.7	Puente (1) de 9,20 ml. x 3 ml	Gl	1,00		0
2.8	Remoción y reposición del pavimento existente	m2	46,00		0
3	**Tramo 2**				0
3.1	Excavación de zanja para canal y retiro del material	m3	449,28		0
3.2	Piso de Hormigón fondo var 45 Kg/m3 Fck 180 Kg/cm2	m3	19,20		0
3.3	Muro de piedra con encalado y sellado de 3 x 1	m3	96,00		0
3.4	Losa Tapa de Hormigón Armado var 65 Kg/m3 Fck 180 Kg/cm2	m3	19,20		0
3.5	Provisión y colocación de caño para desagüe y drenaje c/ 2m2	ml	165,00		0
3.6	Puente (2) de 9 ml x 3 ml	Gl	1,00		0
3.7	Remoción y reposición del pavimento existente	m2	46,00		0
3.8	Empalme con el canal existente en canal a cielo abierto	ml	8,00		0
3.9	Reparación del pavimento del área de conexión de los dos canales	m2	250,00		0
4	**Canal Secundario**				0
4.1	Limpieza y nivelación del canal existente	gl	1,00		0
4.2	Construcción de Canal de hormigón armado en U de esp = 20 cm. var = 150 kg/m3 fck = 180 Kgr/cm2 similar a tanque	m3	47,00		0
4.3	Construcción del sumidero en el extremo norte del puente de una superficie 10 ml. x 3 m con abertura de 30 cm similar al del extremo sur	gl	1,00		0
4.4	Reposición de la vereda lado sur del puente	m2	124,00		0

5	**Limpieza final**	Gl	1,00		0
6	**Cartel de Obra, estructura de madera y chapa. 1,50mts X 2,40mts**	Un	1		0
					0
Total					**0**