ADENDA Nº2

Las modificaciones realizadas se especifican a continuación:

1º MODIFICACION

En el siguiente se detalla los formularios de oferta a ser presentados por los potenciales oferentes en la presente licitación (SECCION IV Formularios de la Oferta):

Presentación de Oferta

Fecha: _____
LPN No.: _____

A: _____(Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Licitación, incluyendo las addendas No.:
_____
_____
_____
_____;

(b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

(c) El precio total de nuestra oferta, basado en la lista de cantidades y sus precios que se indican en el formulario de la propuesta es de: _____

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de _____ día, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Documentos de Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

(e) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

(f) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____

2º MODIFICACION

A continuación se incluye un ítem "terraplén compactado", quedando la planilla de la siguiente manera:

Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____ _
LPN No: _____

1	2	3	4	5	6
Item	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese) *[indicar el precio total por item]*
1	Terraplén compactado	m3	**1.450**		
2	Pavimento de hormigón rígido 0,14 m de espesor con tratamiento tipo pavidur	m2	**3.949**		
3	Provisión y colocación de cordones	m	**834**		
4	Demolición de veredas existentes	m2	**1.422**		
5	Vereda tipo mosaicos de canto rodado con contrapiso de cascotes 0,07 m	m2	**1.629**		
6	Muro de piedra bruta colocada	m3	**120**		
7	Boca de tormenta con canal de desagüe	unidad	**2**		
8	Tubería de desagüe de 0,60 m	m	**129**		
9	Pontillón de hormigón según diseño	unidad	**1**		
10	Cartel de obras 2 m x 1 m	global	**1**		
11	Limpieza periódica y final de obra	global	**1**		
				Precio Total	

Nombre del Oferente *[indicar el nombre completo del Oferente]*

Firma del Oferente *[firma de la persona que firma la Oferta]*

Fecha *[Indicar Fecha]*

3º MODIFICACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS; se incluyen las enumeraciones que corresponden al ítem "terraplén compactado"

2 - PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

2.1 - OPERACIONES PREVIAS

2.1.1.- MOVIMIENTO DE SUELOS

Deberá ejecutarse antes de todo trabajo de pavimento y de acuerdo con las cotas del pavimento terminado, movimiento de suelos en dos capas de 0,15 m de espesor compactado con un valor mínimo del 95% del valor de densidad máxima determinados laboratorialmente por el método Proctor T99 o Proctor T180 según sea el tipo de suelo; la última capa deberá ser ejecutada con material ripio no plástico.
Deberá igualmente verificarse en concordancia con la Fiscalización, la aptitud del suelo por debajo de la capa de trabajo a fin de eliminar todo tipo de suelo no apto (bolsones) para terraplén soporte de vías de circulación vehicular.
En caso de pérdidas de agua o deterioro visible del sistema de alcantarillado sanitario, deberá ser comunicado a la Fiscalización para su reparación.

2.1.2 COLOCACIÓN DE GUIAS

La Empresa Contratista organizará el hormigonado de la calle de acuerdo a la modalidad de la media calzada. En este caso dispondrá de los guías en el centro de la calle y al costado de ésta. Estas serán aseguradas en su posición mediante clavos introducidos en el suelo y su asiento completo sobre la base mediante rellenos con morteros 1 : 4 de cemento y arena en volumen. Deberán ser cuidadosamente colocados de modo que su alineamiento longitudinal y transversal quede de acuerdo al proyecto. Todos los moldes serán nivelados con aparatos ópticos antes de la inicio del hormigonado.

4º MODIFICACION

Aclaración:
Los trabajos de compactación, preparación y nivelación de terreno estarán a **cargo DEL OFERENTE y NO** de la Municipalidad de Concepción.