MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

Municipalidad de Isla Pucú

Departamento de la Cordillera – República del Paraguay

Benicio Britoz y Mariscal López – Tel.-fax – 0525-20.005

Email: municipalidad_ipu@hotmail.com

ADENDA Nº 01/2017

Ref.: Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL" con ID Nº 331.838.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **SE MODIFICA LA DESCRICPION DE LA OBRA EN EL PUNTO NUMERO 2, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

2.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO						
OBRA: CONSTUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL						
UBICACIÓN: CEMENTERIO MUNICIPAL						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	Trabajos preliminares	gl	1,00		
2	72131601-002	Cartel Obra	gl	1,00		
3	72131601-002	Limpieza y prepracion de terreno	ml	105,00		
4	83101504-995	Poaste Metalico 40x4,20 - 1,80 mts.	un.	26,00		
5	83101504-995	Excavacion de suelo	m3	12,60		
6	72131601-003	Cimiento de P.B.C. 0,35 x 0,30 m	m3	12,60		
7	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30 cm	m2	52,50		
8	72102905-001	Relleno y compactación	m3	168,00		
9	83101504-995	Alambre liso galbanizado	gl	1,00		
10	83101504-995	Valancines de 4,5	gl	1,00		
11	72131601-013	Limpieza periódica y final	gl	1,00		
		TOTAL Gs:				

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ U.O.C.

Pedro Ulises Morales
Encargado de la U.O.C.