Municipalidad de Salto Del Guairá

CIUDAD DE LA AMISTAD

Obra: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALETAS Y BADEN

Ubicación: Calle VicePresidentes Sanchez entre De las Residentas y Avda Paraguay

M2: 1800 m2 empedrado

M3: 20 m3 de Canaleta

ML: 24 ml de Baden

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*gl*	*1,00*		
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*		
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				
2,1	*Excavacion para caja esp. 30 cm*	*m²*	*1.800,00*		
2,2	*Colchón de arena . e= 0,17 cm.*	*m²*	*1.800,00*		
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				
3.1	*Provisión y colocación de cordones de Hº pref.*	*ml*	*400,00*		
3.2	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*110,00*		
4	***EMPEDRADO***				
4,1	*Pavimento tipo empedrado*	*m²*	*1.600,00*		
4,2	*Triturada de 6º*	*m²*	*1.600,00*		
4,3	*Compactacion mecánica*	*m²*	*1.600,00*		
5	***CANALETA***				
5,1	Cuneta de Hº a=0,50 mts.cada lado	*m3*	*20,00*		
5,2	Baden de Hº Aº a= 2,00 mts y Lomadas de Hº	*m3*	*16,00*		
6	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
6.1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*		
	TOTAL				

Son Guaraníes: