PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

TRAMO I

item	codigo de catalogo	descripción	cantidad	unidad	total tramo I
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,00 x 1,50 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	613,20		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	613,20		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	613,20		
1.5	Movimiento de terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	102,20		
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	511,00		
1.7	Cordón cuneta de Hº c/ proteccion lateral	m	146,00		
1.8	Compactación Final	m2	511,00		
1.9	Limpieza final de obra	gl	1,00		

TRAMO II

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total tramo II
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,00 x 1,50 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	900,00		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	900,00		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	900,00		
1.5	Movimiento de terraplén hasta 20 cm de esp.	m3	150,00		
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	750,00		
1.7	Cordón cuneta de Hº c/ proteccion lateral	m	250,00		
1.8	Compactación Final	m2	750,00		
1.9	Limpieza final de obra	gl	1,00		

PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).