OBRA	**: Remodelacion de Palacete Municipal**
UBICACIÓN	**: Santa Rosa - Misiones**
PROPIETARIO	**: Municipalidad de Santa Rosa**

CÓMPUTO MÉTRICO

No	Descripción	Unid.	Cantidad
	Trabajos Preliminares		
1	Desmonte de Mamparas de madera existentes con recuperacion	m2	90,00
2	Desmonte de Artefactos Sanitarios		
	a. Inodoro	Unidad	3,00
	b. Lavatorio	Unidad	3,00
	c. Pileta de cocina	Unidad	1,00
3	Desmonte de aberturas existentes		
	a. Puerta	Unidad	6,00
	b. Ventana	Unidad	2,00
	c. Puerta principal de 2,6 x 2,60	Unidad	1,00
4	Desmonte de revestidos y pisos en sanitarios	m2	60,00
5	Desmonte de cielorraso existente	m2	30,00
	Cerramiento Vertical		
1	Mamparas de Eucatex con paños ciegos y de vidrio fijo.	m2	159,00
2	Puerta de Eucatex	Unidad	3,00
	Mamposteria de elevacion		
1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	5,00
2	Envarillado de paredes	ml	15,00
3	Mamposteria de nivelación de 0,30	m2	3,00
4	Aislación	ml	15,00
5	Revoque de paredes	m2	45,00
	Revestimiento		
1	Carpeta de asiento de piso	m2	70,00
2	Pisos Ceramicos (PI5)	m2	15,00
3	Azulejos	m2	90,00
4	Pulido de piso de granito	m2	250,00
	Aberturas		
1	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 tipo punta de diamante (inlcuye cerraduras y herrajes)	Unidad	1,00
2	Puerta placa de 0,80 x 2,10 (inlcuye cerraduras y herrajes)	Unidad	2,00
3	Puerta placa de 0,70 x 2,10 (inlcuye cerraduras y herrajes)	Unidad	3,00
4	Puerta de Vidrio Templado con cerradura manijon incluido	m2	6,80
	Pintura		
1	Pintura de paredes	m2	570,00
2	Pintura de aberturas	m2	21,00
	Instalacion Electrica		
1	Bocas de luz	bc	30,00
2	Tomacorrientes	bc	12,00

3	Línea p/ acond. de aire	un	4,00
4	Artefactos de iluminacion tipo fluorescentes con rejilla	un	15,00
5	Artefactos de iluminacion tipo spt circular de adosar	un	15,00

	Techo		
1	Reparacion de techo de tejas	m2	50,00
2	Cielorraso de durlock para exterior	m2	30,00
	Instalacion Sanitaria		
	Agua corriente		
1	Inodoro	Unidad	3,00
2	Lavatorio	Unidad	3,00
3	Pileta de cocina	Unidad	2,00
	Desague Cloacal		
1	Inodoro	Unidad	3,00
2	Lavatorio	Unidad	3,00
3	Pileta de cocina	Unidad	2,00
	Artefactos Sanitarios		
1	Inodoro	Unidad	3,00
2	Lavatorio	Unidad	3,00
3	Pileta de cocina	Unidad	2,00
	Deposito		
1	Desmonte de techo	m2	28,00
2	Desmonte de mamposteria	m2	25,00
3	Desmonte de revoque	m2	120,00
4	Desmonte de piso	m2	25,00
5	Cimiento de piedra bruta colocada	m2	4,59
6	Mamposteria de nivelacion	m2	2,00
7	Mamposteria de elevacion de 0,15 con ladrillos comunes	m2	20,00
8	Aislacion de mamposteria	m2	13,00
9	Techo de tejas	m2	28,00
10	Contrapiso con hormigon de cascotes	m2	25,00
11	Carpeta de base para piso ceramico	m2	25,00
12	Piso cerámico	m2	25,00
13	Zócalo cerámico	ml	20,00
14	Revoque de paredes	m2	55,00
15	Aberturas metalicas		
16	Puerta de 0,80 x 2,10 con chapa doblada	Unidad	1,00
17	Balancin de 1,50 x 0,60 con vidrio de 3 mm	Unidad	2,00
18	Alimentacion de 2 x 4	ml	20,00
19	Tablero metalico para 4 llaves	Unidad	1,00
20	Llave TM de 1 x 15	Un	2,00
21	Bocas de luz	bc	7,00
22	Tomacorrientes	bc	2,00
23	Artefactos de iluminacion tipo fluorescentes	un	7,00
24	Pintura de paredes	m2	120,00