Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

Avda. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sánchez Cáceres
Tel. 0342 222252 / Fax 0342 222423
e-mail: munisanpedrodeycua1@gmail.com

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Reparación de un Pabellón de 3 aulas en la Esc. Bas. N° 3983 Pa i Mauricio Miguel Gamarra

Item	Descripcion	Uni	Cant.	P.Unit.	P.Total
1	DESMONTE DE ABERTURAS	Un	4		
2	DESMONTE DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE	Un	1		
3	REPARACION Y PINTURA DE PIZARRON	Un	3		
4	PUERTAS TABLERO C/ MARCO DE MADERA	Un	4		
5	ENVARILLADO DE PAREDES	M2	10		
6	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	560		
7	PINTURA DE TECHO	M2	215		
8	PINTURA DE BALANCINES	M2	22		
9	PINTURA DE PUERTAS AL BARNIZ	M2	9		
10	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	ML	76		
11	REVOQUES	M2	35		
12	REPARACION DE TECHO	m2	45		
13	Instalación eléctrica del tablero TS10 de 10 AG.	Un	4		
14	Instalación de tableros de comando TC	Un	4		
15	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un	8		
16	Alimentación de los circuitos de luces	Un	12		
17	Alimentación de los circuitos de tomas	Un	4		
18	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	8		
19	Alimentación de los circuitos del TC	Un	12		
20	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	ML	25		
21	Artefactos eléctricos: fluorescentes de 3 x 40 W	Un	2		
22	Artefactos eléctricos fluorescentes de 2 x 40 W	Un	12		
23	Artefactos eléctricos fluorescentes de 1 x 40 W en galería	Un	8		
24	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un	1		
25	Instalacion - Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	Un	8		
26	COLOCACION DE VIDRIOS	M2	22		
27	COLOCACIÓN DE CANALETAS Y BAJADAS	ML	76		
28	GUARDA OBRA	ML	56		
29	RAMPA DE ACCESO	Un	1		
30	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1		
	Total				0

Fátima M. Pereira Ocampo
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. N° 2660