San Pedro de Ycuamandyyú, 20 de noviembre de 2014.-

ADENDA Nº 01/14

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: CONCURSO DE OFERTA "CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL DPTO.", ID Nº 284159.-

Lista Precios.

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Lote Nº1

- Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú

		Construcción de Enripiado			Fecha:_____ LCO N° 13_____	
1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	82101502 - 004	LETRERO DE OBRA	UN	13		
	72131701 - 003	REPLANTEO Y MARCACION	M2	40.000		
3	72131701 – 003	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	40.000		
4	72131701 – 003	ENRIPIADO H. PROMEDIO 0,30 M	M3	12.000		
5	72131701 – 003	COMPACTACIÓN MECANICA	M2	40.000		
6	72131701 - 003	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBRO	UN	40.000		
					Precio Total	

Lote 2

Distrito de General Elizardo Aquino

		Construcción de Enripiado			Fecha:_____ LCO N° 13_____	
1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	82101502 - 004	LETRERO DE OBRA	UN	13		
	72131701 - 003	REPLANTEO Y MARCACION	M2	32.000		
3	72131701 – 003	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	32.000		
4	72131701 – 003	ENRIPIADO H. PROMEDIO 0,30 M	M3	9.600		
5	72131701 – 003	COMPACTACIÓN MECANICA	M2	32.000		
6	72131701 - 003	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBRO	UN	32.000		
					Precio Total	

Atentamente;

GOBERNACION DE SAN PEDRO · II DEPARTAMENTO · U.O.C.

Evelio Fabio Villasanti M.
Responsable U.O.C.