MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ADENDA Nº 02/2022

San Estanislao, 06 de abril 2022

REFERENCIA: CONTRATACION DIRECTA PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS VILLAR – ID Nº 405665

POR LA CUAL SE REALIZA MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **Datos del SICP, Planilla de precios, queda vigente lo siguiente:**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-010	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS VILLAR	Unidad	1
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7
1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	12
1.4		Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,8
1.5		Muro de nivelación a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	2,6
1.6		b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	15
1.7		c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6
1.8		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3
1.9		Aislación asfáltica a- De paredes	Metros cuadrados	6,4
1.10		Muro de elevación b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4
1.11		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	35
1.12		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	27
1.13		e- De 0,15 a una cara visto de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3
1.14		f- Envarillado bajo aberturas 2 hiladas	Metro lineal	12
1.15		Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6
1.16		Techo metálico	Metros cuadrados	90,5
1.17		Cielo razo de pbc	Metros cuadrados	90,5
1.18		Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	44,3
1.19		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58
1.20		Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	58
1.21		Zócalo calcáreo	Metro lineal	34
1.22		b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1
1.23		a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84
1.24		Alfeizar de ventana c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5
1.25		Pintura a- De paredes al látex	Metros cuadrados	64,3
1.26		c- de pilares vistos con antimoho	Metros cuadrados	11,9
1.27		f- De abertura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84
1.28		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	93,8
1.29		Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84
1.30		Desagüe pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	23
1.31		Instalación de Tablero para A.A.	Unidad	1
1.32		Instalación de Tablero para ventiladores	Unidad	2
1.33		Alimentación circuito de luces	Unidad	6
1.34		Alimentación circuito de ventiladores	Unidad	2
1.35		Alimentación circuito de A.A.	Unidad	1
1.36		Alimentación de tomas	Unidad	2
1.37		Artefactos Fluorescentes 2x40	Unidad	4
1.38		Artefactos Fluorescentes 1x40	Unidad	2
1.39		Tablero	Unidad	1
1.40		Acometida de línea	Unidad	1
1.41		Mobiliarios a- Pizarrones	Unidad	1
1.42		Ventiladores de techo	Unidad	2
1.43		Aire acondicionado de 18,000	Unidad	1
1.44		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1
1.45		Rampa peatonal	Unidad	1
1.46		Vallado de obra	Unidad Medida Global	1
1.47		Limpieza final	Metros cuadrados	60

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO U.O.C

C.P. MARIA LOURDES OCAMPOS
RESPONSABLE DE U.O.C