Ministerio Público
Unidad Operativa de Contrataciones

Contratación Directa Ad Referéndum"Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Cámaras Sépticas" I.D. Nº 227.510

ADDENDA Nº 1

PLANILLA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		(Indicar la descripción de los Bienes o Servicios)	(indicar la marca de los bienes)	(Indicar la procedencia de los bienes)	(Indicar la unidad de medida de los bienes)	(indicar la Forma de presentación de los bienes)	(indicar la Cantidad de los Bienes)	(indicar el precio Unitario CIP por ítem)	(indicar el precio total CIP por ítem)
1	**76111602-001**	**Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Cámaras Sépticas**							
		1- SEDE 1 NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN C/ HAEDO:							
		a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.			Evento		1	Cotizar	
		Características del Pozo: Un (1) Pozo ciego 2 mt. de diámetro x 7 mt. de profundidad. Cañería 60 mt. aproximadamente.							

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

		2- SEDE Nº 1: NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN C/ HAEDO:							
		Conducto de Ascensores en el Sub-suelo: **<u>a- Limpieza completa del conducto de los ascensores</u>:** extracción de líquido y sólido con motobomba centrífuga y a mano. Desinfección y aislamiento manual de las paredes.			Evento		1	Cotizar	
		3- SEDE CENTRAL: BLOQUE N° 1 – Chile c/ Ygatymi. Conducto de Ascensores en el Sub-suelo:							
		<u>a- Limpieza completa del conducto de los ascensores</u>: extracción de líquido y sólido con motobomba centrífuga y a mano. Desinfección y aislamiento manual de las paredes.			Evento		1	Cotizar	
		4- SEDE Nº 8: UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONOMICOS:							
		<u>a- Limpieza General</u>: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.			Evento		1	Cotizar	
		<u>b- Limpieza Parcial:</u> Extracción de líquido del pozo ciego.			Evento		1	Cotizar	
		<u>Caracteristicas del Pozo</u> Un (1) Pozo ciego 5 mts de largo x 4 de ancho X 1,50 de profundidad. Cañería 100 mts aproximadamente.							
		5- SEDE Nº 7: UNIDAD ESPECIALIZADA MEDIO AMBIENTE							
		<u>a- Limpieza General</u>: Extracción de					1	Cotizar	

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

		líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.			Evento				
		b- Limpieza Parcial: Extracción de líquido (desagote) del pozo.			Evento		1	Cotizar	
		Características del Pozo Un (1) Pozo ciego (externo al Edificio) 12 mts de largo X 10 de ancho X 8 de profundidad. Cañería 30 mts aproximadamente.							
		6- ZONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO:							
		a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.			Evento		1	Cotizar	
		b- Limpieza de Cámara Séptica: Extracción de líquido y pastoso.			Evento		1	Cotizar	
		Características del Pozo Un (1) Pozo ciego (externo al Edificio) 3 mts de diámetro X 6 de profundidad. Cañería 50 mts aproximadamente. (4) Cámara séptica de 1 x 1 x 1 de Profundidad.							
		7- ZONAL LAMBARÉ:							
		a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.			Evento		1	Cotizar	

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

		b- Limpieza Parcial: Extracción de líquido del pozo ciego, costo unitario por cada trabajo.			Evento		1	Cotizar	
		c- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrífuga extracción de líquido y sólido. Costo unitario por cada trabajo.			Evento		1	Cotizar	
		d- Mantenimiento de cañería interna del pozo ciego externo al edificio: realizado con motobomba centrífuga y/o a mano. Costo unitario por cada trabajo.			Evento		1	Cotizar	
		Características del Pozo Un (1) Pozo ciego (externo al Edificio) 2 mts de diámetro y 2 de profundidad.							
		8- ZONAL DE ÑEMBY:							
		a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.			Evento		1	Cotizar	
		b- Limpieza Parcial: Extracción de líquido del pozo ciego.			Evento		1	Cotizar	
		c- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrífuga extracción de líquido y pastoso.			Evento		1	Cotizar	
		d- Mantenimiento de cañería interna del pozo ciego externo al edificio: realizado con motobomba centrífuga y/o a mano. Costo unitario por cada trabajo.			Evento		1	Cotizar	

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

		Características del Pozo Un (1) Pozo ciego (externo al Edificio) 2 mts de diámetro X 3 de profundidad. Cámara séptica de 1,50 x 1,50 x 1 de Profundidad.							
		9- ZONAL DE SAN ANTONIO:							
		a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.			Evento		1	Cotizar	
		b- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrífuga extracción de líquido y pastoso.			Evento		1	Cotizar	
		Características del Pozo Dos (2) Pozos ciegos (externos al Edificio) 2 mts de diámetro X 3 de profundidad. 1 Cámara séptica de 1,50 x 1,50 x 1 de Profundidad. Cañería interna del pozo de 30 mt. aproximadamente							
		10- DIRECCION DE EVIDENCIAS - DEPOSITO LA PIEDAD							
		a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.			Evento		1	Cotizar	
		b- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrífuga extracción de líquido y pastoso.			Evento		1	Cotizar	

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

		Características del Pozo seis (6) Pozos ciegos (externos al Edificio) ,6 Cámaras sépticas de 1,50 x 1,50 x 1 de Profundidad. Cañería interna del pozo de 200 mt. aproximadamente							
		Observación: El costo unitario deberá ser 1 viaje de 18000 litros por cada evento y según necesidad.							
		11- UNIDAD ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS.							
		a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.			Evento		1	Cotizar	
		Características del Pozo Pozo ciego (externo al Edificio) , de 3 mt. De profundidad x 2 metros de diámetro. Cámara séptica de 1,50 x 1,50 x 1,50 mt. de Profundidad. Cañería 10 mt. aproximadamente							
		12- Desagote de Piscinas según necesidades que puedan surgir:							
		a- Limpieza completa de piscina: desagote y limpieza general con motobomba y a mano. **OBS: La Empresa contratada deberá presupuestar el servicio por cada 1.000 litros**			Evento		1	Cotizar	
		MAQUINARIA REQUERIDA 1. Capacidad del Tanque del camión cisterna: 18.000 lts. Aproximadamente.							

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

		2. Maquinaria requerida: Motobomba centrífuga y motobomba de 5.5 Hp.							
		Observación: 1- Todos los Servicios deberán ser presupuestados por **"Ítems"** 2- Todos los trabajos descriptos que fueren realizados deberán estar garantizados por la empresa adjudicada.							
									Precio Total

Firma y Sello de la Empresa

El ITEM N° 25 DE LA CARTA DE INVITACIÓN: ***Queda establecido que el periodo de validez de la Garantía por los Bienes/insumos/productos o servicios será de seis (6) meses posterior a la entrega de los mismos.*** **NO SE APLICA A ESTE LLAMADO.**

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público