ADENDA Nº 1

Asunción, 5 de noviembre de 2015

Señor/es
Oferentes
Presente

De mi consideración:

La presente Adenda es para modificar algunos puntos del PBC correspondiente a la Licitación Pública Nacional Nº 09/14 para "REVITALIZACION DE LA AV. FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA (AV. 5ta.) ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CABALLERO", ID Nº 298014, y es como sigue:

MODIFICACION Nº 1: Sección III. Alcance de las Obras1.Descripción de las obras
DEBE DECIR:

Items	Rubros	Unidad de Medida	Cantidad
1	**Puestos gastronomicos y Pergolado de madera.**		
	Demolición de piso existente	m2	360
	Demolición de carpeta asfáltica existente.	m2	176
	Remoción de empedrado	m2	176
	Colocacion de cordon de H° de 10x40x50cm	ml	368
	relleno y compactacion de suelo	m3	27
	Excavación	m3	93
	Cimiento de PBC de 0.45 x 0.60 m	m3	64
	Cimiento de Dados de H°C° 0.45x0.45x0.80m	m3	28
	Mamposteria de Nivelación de 0.30m. h: 0,21m	ml	74
	Aislacion Horizontal 0.15 m con asfalto	ml	110
	Mampostería de elevación de 0.15 de Ladrillo prensado visto una cara	m2	768
	Pilares de H°A° de 13x13cm	m3	19,2
	Encadenado superior de 13 x 27 cm	ml	280
	Techo de chapa de zinc N° 24 trapezoidal con estructura metalica (vigas y correas)y cenefa.	m2	384
	Aislacion termica	m2	276,16
	Cieloraso de aluminio	m2	384
	Mesada de H° A° de 0.60 x 0.10x3.90 m	unid.	16

	Pileta de acero inoxidable de doble bacha con intalacion de agua corriente llaves de paso, desague con desengrasador, rejilla de piso sifonada, camara de inspeccion final (registro 70x70cm), caño de ventilación.	unid.	16
	Instalacion electrica llaves, puntos, tomas, tablero gral. Artefactos de iluminacion flourescentes 2 unidades de 2x40w	unid.	320
	Conexión a redes		0
	Essap. Medidores, cañerias, llave de paso principal.	un	16
	Ande. Puesto de medicion y acometida	un	16
	Revoque de mamposteria una capa con hidrófugo	m2	768
	Mamposteria de 0.15 h: 0.30 (contención contrapiso)	m2	39
	Contrapiso de cascotes de 10cm	m2	608
	Pisos ceramico antideslizante. Pi 4	m2	310
	Piso tipo baldoson de H° 30x30cm	m2	130
	Zócalo de baldoson de H° de 10x30cm	ml	256
	Zócalo de piso ceramico Pi. 4 h: 10 cm.	ml	216
	Revestimiento de Azulejos de color. De muro h: 2.10m y mesada.	m2	592
	Carpinteria metálica.		0
	Puerta metalica de chapa con marco metalico de chapa doblada 0.80x2.10m.	un	16
	Ventana metalica de chapa y marco metálico de 0.90x1.00 m.	un	16
	Ventana metalica de chapa y marco metálico de 1.70x1.00 m.	un	48
	Pintura abertura metalicas con antioxido y sintetica.	m2	240
	Pintura de mamposteria sintetica interior.	m2	208
	Limpieza y pintura con silicona de mamposteria exterior.	m2	800
1.2	**PERGOLADO CASILLAS**		0
	Demolicion de piso existente.	m2	352
	Excavacion de suelo.	m3	64
	Cimiento de H° C° dados de 50x50x80cm	m3	24
	Pilares de madera yvyrapyta de 2 tirantes de 2"x5" x 3.20m, con tacos de 3x5x5" abulonados entre si.	ml	320
	Vigas de madera de yvyrapyta de 3"x7"x4.30m.	ml	224
	Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6"x3.50 m.	ml	1040
	Pintura asfáltica de pilares de madera.	m2	32
	Pintura de Tratamiento contra insectos.	m2	704
	Pintura de aceite de linaza	m2	704
	Pintura de barniz tipo marino.	m2	704
	Mamposteria de 0.15 h: 0.30 (contención contrapiso)	m2	80
	Retiro de escombro.	m3	432
	relleno y compactacion de suelo.	m3	40
	Colocacion de piso ecologico y relleno con canto rodado.	m2	384

	Rubro	Unidad de Medida	Cantidad
1	**SSHH Público sexados . Cant. 2 unid.**		
	Demolición de piso existente.	m2	15
	Demolición de carpeta asfáltica existente.	m2	5
	Remoción de empedrado.	m2	5
	Colocación de cordon de H° de 10x40x50cm.	ml	22
	Relleno y compactación de suelo.	m3	3,6
	Contrapiso de cascotes de 10cm.	m2	38
	Piso de H° A° de 0.10 x 2.50 x6m.	m2	30
	Colocación de contenedor de acero de 20 pies de 2.43x2.59x6.06m. Readecuacion de contenedor, (Puertas y ventanas tipo balancín metalicos) Mamparas divisorias y puertas con estructura aluminio(Tipo Eucatex) Colocación de artefactos sanitarios(inodoros cisterna alta, lavatorios, mingitorios, soporte para sanitario de discapacitados, griferias, conexiones y accesorios).	unid.	2
	Sistema de desague cloacal (cañerias de pvc de 4",3", 1", 50 y 40mm, rejilla de piso sifonado, C.I. de 60x60cm).	un	2
	Instalación eléctrica llaves, puntos, tomas, tablero gral. Artefactos de iluminación flourescentes 2 unidades de 2x40w.	un	2
	Conexión a redes	un	
	Essap. Medidores, cañerias, llave de paso principal.	un	2
	Ande. Puesto de medicion y acometida.	un	2
	Pisos ceramico antideslizante. Pi 4.	m2	30
	Pintura sintética interior y exterior.	m2	186
	Ploteado de logotipo Asu Verde.	m2	30
	PERGOLADO		
	Demolicion de piso existente.	m2	128
	Excavacion de suelo.	m3	16
	Cimiento de H° C° dados de 50x50x80cm.	m3	7
	Pilares de madera yvyrapyta de 2 tirantes de 2"x5" x 3.20m, con tacos de 3x5x5" abulonados entre si.	ml	102
	Vigas de madera de yvyrapyta de 3"x7"x4.30m.	ml	64
	Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6"x3.50 m.	ml	35
	Pintura asfáltica de pilares de madera.	m2	12
	Pintura de Tratamiento contra insectos.	m2	176
	Pintura de aceite de linaza	m2	176
	Pintura de barniz tipo marino.	m2	176
	Mamposteria de 0.15 h: 0.30 (contención contrapiso)	m2	20
	Retiro de escombro.	m3	120
	relleno y compactacion de suelo.	m3	8
	Contrapiso de cascotes de 10cm.	m2	40
	Colocación de piso ecologico y relleno con canto rodado.	m2	88
	Colocación de piso de baldoson de H° de 40x40cm.	m2	40

	Cantero de mamp. de 0.15m h: 0.40 m, con revoque hidrófugo interno,revestimiento externo y cara superior con baldosones de hormigon de 40x40 cm, y caño de desagues de 40mm con geotextil para drenaje.	unid.	4
2	**Estar de cabeceras de paseo. Cant. 10 unid.**		
	Pergolados		
	Demolicion de piso existente.	m2	25
	Excavacion de suelo.	m3	17
	Cimiento de H° C° dados de 50x50x80cm	m3	16
	Pilares de madera yvyrapyta de 2 tirantes de 2"x5" x 3.20m, con tacos de 3x5x5" abulonados entre si.	ml	280
	Vigas de madera de yvyrapyta de 3"x7"x4.30m.	ml	286
	Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6"x3.50 m.	ml	450
	Pintura asfáltica de pilares de madera.	m2	50
	Pintura de Tratamiento contra insectos.	m2	505
	Pintura de aceite de linaza	m2	505
	Pintura de barniz tipo marino.	m2	505
	Bancos de mampostería		
	Demolicion de piso existente.	m2	54
	Excavacion de suelo.	m3	437
	Cimiento de PBC de 0.45 x 0.45 m	m3	25
	Mamposteria de Nivelación de 0.45m. h: 0,21m	m2	27
	Aislacion Horizontal 0.45 m con asfalto	ml	120
	Mamposteria de elevacion de 0.45 de Ladrillo comun	m2	54
	Revoque de mamposteria una capa con hidrófugo	m2	180
	Zócalo de canto rodado de 10x40cm.	ml	260
	Revestimiento de mamposteria lateral con badosas de canto rodado de 40x40cm	m2	120
	Revestimiento de cara superior con baldosones de H° 40x40 cm	m2	60
3	**Traslado de Bustos. Cant. 5 unid.**		
	Demolicion de piso existente.	m2	2
	Excavacion de suelo.	m3	1,5
	Cimiento de PBC dado de 0.60 x 0.60 x0,60m	m3	1,1
	Mamposteria de Nivelación de 0.60m. h: 0,21m	m2	0,7
	Aislacion Horizontal 0.60 m con asfalto	ml	0,7
	Pilastra de mamposteria de 0.60x0.60x1.20 mde Ladrillo común	ml	6
	Revoque de mamposteria una capa con hidrófugo	m2	16
	Zócalo de canto rodado de 10x40cm.	ml	12
	Pintura Sintetica para pilastra.	m2	16
	Remocion, traslado y reposición de Bustos y placas.	un	5
	Demolición de pilastra existente.	un	5
4	**Rampas para minusvalidos. Cant: 37 unid.**		
	Demolicion de vereda	m2	130
	Demolicion y reposicion de cordon	ml	96
	Excavacion	m3	12

	Contrapiso de cascote esp. 0,10 m	m2	130
	Piso de H° rodillado esp. 0,07 m	m2	130
	Pintura Sintética matriz (logo)	m2	54
5	**Cantero para estacionamiento vehicular. Cant. 61 unid.**		
	Demolición de carpeta asfáltica existente.	m2	128
	Remoción de empedrado.	m2	128
	Colocación de cordon de H° de 10x40x50cm.	ml	460
	Relleno y compactación de suelo. H: 0,50 m.	m3	65
6	**Ampliacion de Paseo Central.**		
	Demolición de carpeta asfáltica existente.	m2	10
	Colocación de cordon de H° de 10x40x50cm.	ml	34
	Relleno y compactación de suelo.	m3	18
	Contrapiso de cascote esp. 0,10 m	m2	94
7	**Demolición de paseo Central para giro a la Izquierda vehicular.**		
	Demolición de piso existente.	m2	47
	Remocion de cordon de H° existente.	ml	24
	Excavación para caja de empedrado. H: 0.40m	m3	33
	Relleno y compactación con base estabilizado.	m3	14
	Empedrado	m2	47
	Reposición de Cordon de H° prefabricado 10x40x50cm	ml	14
	Regularización asfáltica tasa 100kg/m2	m2	50
	Carpeta Asfáltica 4cm.	m2	50
8	**Tratamiento de estares y caminero Paseo Central**		
	Demolicion de canteros existentes	un	2
	Demolición de piso existente.	m2	3800
	Demolicion de contrapiso existente	m2	3700
	Contrapiso de cascote esp. 0,10 m	m2	2500
	Rertiro de material exedente.	m3	170
	Relleno y compactación con arena gorda.	m3	260
	Piso de baldosones de H° de 30x30cm.	m2	2500
	Piso de baldosa de canto rodado color rojizo. De 30x30cm. Borde Perimetral.	m2	1100
	Pasto tipo Kavaju.	m2	1300
	Traslado de palmera existente.	un	1
	Readecuacion de enredadera existente a pergolado.	un	4
	Remocion y reposicion de fuente existente, puesta a punto en funcionamiento(incluye construccion de pileta inferior)	gl	1
9	**Rampas de bici sendas de H°**		
	Demolición de vereda	m2	3
	Demolición de cordon	ml	3
	Excavación	m3	1
	Contrapiso de cascote esp. 0,10 m	m2	3
	Piso de H° rodillado esp. 0,07 m	m2	3
	Pintura Sintética matriz (logo)	m2	3

10	**Enlace Paseo Central y Paseo del Fútbol.**		
	Relleno y compactación.	m3	40
	Rampa Peatonal de H° hidraúlico esp. 7cm.	m2	43
	Reposicion de cordon existente.	ml	42
	Rejilla corrida de estructura metalica con marco cajon y tapa malla romboidal tipo aciron.	ml	38
11	**Equipamientos Urbanos.**		
	Colocación de basureros de metal (dobles) con empotramiento de P.B.C. de 0.40x0.4.x0.60	un	56
	Banco de mamposteria con respaldo de madera y estructura metalica.	un	35
	Puesta a punto de Iluminacion de Alumbrado Publico existente.	gl	1
	Iluminación doble tipo colonial con caño hierro fundido	un	68,00
12	**Puesto de venta de yuyos estructura metálica.**	un	2,00

MODIFICACION Nº 2: Sección VI. Formularios.FORMULARIO N° 1.
DEBE DECIR:

Lista de Cantidades y sus Precios.
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____
LPN N°_____

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
		Puestos gastronómicos y Pergolado de madera.				
		Demolición de piso existente	m2	360		
		Demolición de carpeta asfáltica existente.	m2	176		
		Remoción de empedrado	m2	176		
		Colocacion de cordon de H° de 10x40x50cm	ml	368		
		relleno y compactacion de suelo	m3	27		
		Excavación	m3	93		
		Cimiento de PBC de 0.45 x 0.60 m	m3	64		
		Cimiento de Dados de H°C° 0.45x0.45x0.80m	m3	28		

		Mamposteria de Nivelación de 0.30m. h: 0,21m	ml	74		
		Aislacion Horizontal 0.15 m con asfalto	ml	110		
		Mampostería de elevación de 0.15 de Ladrillo prensado visto una cara	m2	768		
		Pilares de H°A° de 13x13cm	m3	19,2		
		Encadenado superior de 13 x 27 cm	ml	280		
		Techo de chapa de zinc N° 24 trapezoidal con estructura metalica (vigas y correas)y cenefa.	m2	384		
		Aislacion termica	m2	276,16		
		Cieloraso de aluminio	m2	384		
		Mesada de H° A° de 0.60 x 0.10x3.90 m	unid.	16		
		Pileta de acero inoxidable de doble bacha con intalacion de agua corriente llaves de paso, desague con desengrasador, rejilla de piso sifonada, camara de inspeccion final (registro 70x70cm), caño de ventilación.	unid.	16		
		Instalacion electrica llaves, puntos, tomas, tablero gral. Artefactos de iluminacion flourescentes 2 unidades de 2x40w	unid.	320		
		Conexión a redes		0		
		Essap. Medidores, cañerias, llave de paso principal.	un	16		
		Ande. Puesto de medicion y acometida	un	16		
		Revoque de mamposteria una capa con hidrófugo	m2	768		
		Mamposteria de 0.15 h: 0.30 (contención contrapiso)	m2	39		
		Contrapiso de cascotes de 10cm	m2	608		
		Pisos ceramico antideslizante. Pi 4	m2	310		
		Piso tipo baldoson de H° 30x30cm	m2	130		

		Zócalo de baldoson de H° de 10x30cm	ml	256		
		Zócalo de piso ceramico Pi. 4 h: 10 cm.	ml	216		
		Revestimiento de Azulejos de color. De muro h: 2.10m y mesada.	m2	592		
		Carpinteria metálica.		0		
		Puerta metalica de chapa con marco metalico de chapa doblada 0.80x2.10m.	un	16		
		Ventana metalica de chapa y marco metálico de 0.90x1.00 m.	un	16		
		Ventana metalica de chapa y marco metálico de 1.70x1.00 m.	un	48		
		Pintura abertura metalicas con antioxido y sintetica.	m2	240		
		Pintura de mamposteria sintetica interior.	m2	208		
		Limpieza y pintura con silicona de mamposteria exterior.	m2	800		
		PERGOLADO CASILLAS				
		Demolicion de piso existente.	m2	352		
		Excavacion de suelo.	m3	64		
		Cimiento de H° C° dados de 50x50x80cm	m3	24		
		Pilares de madera yvyrapyta de 2 tirantes de 2"x5" x 3.20m, con tacos de 3x5x5" abulonados entre si.	ml	320		
		Vigas de madera de yvyrapyta de 3"x7"x4.30m.	ml	224		
		Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6"x3.50 m.	ml	1040		
		Pintura asfáltica de pilares de madera.	m2	32		
		Pintura de Tratamiento contra insectos.	m2	704		
		Pintura de aceite de linaza	m2	704		
		Pintura de barniz tipo marino.	m2	704		
		Mamposteria de 0.15 h: 0.30 (contención contrapiso)	m2	80		

		Retiro de escombro.	m3	432		
		relleno y compactacion de suelo.	m3	40		
		Colocacion de piso ecologico y relleno con canto rodado.	m2	384		
		SSHH Público sexados . Cant. 2 unid.				
		Demolición de piso existente.	m2	15		
		Demolición de carpeta asfáltica existente.	m2	5		
		Remoción de empedrado.	m2	5		
		Colocación de cordon de H° de 10x40x50cm.	ml	22		
		Relleno y compactación de suelo.	m3	3,6		
		Contrapiso de cascotes de 10cm.	m2	38		
		Piso de H° de 0.10 x 2.50 x6m.	m2	30		
		Colocación de contenedor de acero de 20 pies de 2.43x2.59x6.06m. Readecuacion de contenedor, (Puertas y ventanas tipo balancín metalicos) Mamparas divisorias y puertas con estructura aluminio(Tipo Eucatex) Colocación de artefactos sanitarios(inodoros cisterna alta, lavatorios, mingitorios, soporte para sanitario de discapacitados, griferias, conexiones y accesorios).	unid.	2		
		Sistema de desague cloacal (cañerias de pvc de 4",3", 1", 50 y 40mm, rejilla de piso sifonado, C.I. de 60x60cm).	un	2		
		Instalación eléctrica llaves, puntos, tomas, tablero gral. Artefactos de iluminación flourescentes 2 unidades de 2x40w.	un	2		
		Conexión a redes				
		Essap. Medidores, cañerias, llave de paso principal.	un	2		

		Ande. Puesto de medicion y acometida.	un	2		
		Pisos ceramico antideslizante. Pi 4.	m2	30		
		Pintura sintética interior y exterior.	m2	186		
		Ploteado de logotipo Asu Verde.	m2	30		
		PERGOLADO				
		Demolicion de piso existente.	m2	128		
		Excavacion de suelo.	m3	16		
		Cimiento de H° C° dados de 50x50x80cm.	m3	7		
		Pilares de madera yvyrapyta de 2 tirantes de 2"x5" x 3.20m, con tacos de 3x5x5" abulonados entre si.	ml	102		
		Vigas de madera de yvyrapyta de 3"x7"x4.30m.	ml	64		
		Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6"x3.50 m.	ml	35		
		Pintura asfáltica de pilares de madera.	m2	12		
		Pintura de Tratamiento contra insectos.	m2	176		
		Pintura de aceite de linaza	m2	176		
		Pintura de barniz tipo marino.	m2	176		
		Mamposteria de 0.15 h: 0.30 (contención contrapiso)	m2	20		
		Retiro de escombro.	m3	120		
		relleno y compactacion de suelo.	m3	8		
		Contrapiso de cascotes de 10cm.	m2	40		
		Colocación de piso ecologico y relleno con canto rodado.	m2	88		
		Colocación de piso de baldoson de H° de 40x40cm.	m2	40		

		Cantero de mamp. de 0.15m h: 0.40 m, con revoque hidrófugo interno,revestimiento externo y cara superior con baldosones de hormigon de 40x40 cm, y caño de desagues de 40mm con geotextil para drenaje.	unid.	4		
		Estar de cabeceras de paseo. Cant. 10 un.				
		Pergolados				
		Demolicion de piso existente.	m2	25		
		Excavacion de suelo.	m3	17		
		Cimiento de H° C° dados de 50x50x80cm	m3	16		
		Pilares de madera yvyrapyta de 2 tirantes de 2"x5" x 3.20m, con tacos de 3x5x5" abulonados entre si.	ml	280		
		Vigas de madera de yvyrapyta de 3"x7"x4.30m.	ml	286		
		Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6"x3.50 m.	ml	450		
		Pintura asfáltica de pilares de madera.	m2	50		
		Pintura de Tratamiento contra insectos.	m2	505		
		Pintura de aceite de linaza	m2	505		
		Pintura de barniz tipo marino.	m2	505		
		Bancos de mampostería				
		Demolicion de piso existente.	m2	54		
		Excavacion de suelo.	m3	437		
		Cimiento de PBC de 0.45 x 0.45 m	m3	25		
		Mamposteria de Nivelación de 0.45m. h: 0,21m	m2	27		
		Aislacion Horizontal 0.45 m con asfalto	ml	120		
		Mamposteria de elevacion de 0.45 de Ladrillo comun	m2	54		
		Revoque de mamposteria una capa con hidrófugo	m2	180		
		Zócalo de canto rodado de 10x40cm.	ml	260		

		Revestimiento de mamposteria lateral con badosas de canto rodado de 40x40cm	m2	120		
		Revestimiento de cara superior con baldosones de H° 40x40 cm	m2	60		
		Traslado de Bustos. Cant. 5 unid.				
		Demolicion de piso existente.	m2	2		
		Excavacion de suelo.	m3	1,5		
		Cimiento de PBC dado de 0.60 x 0.60 x0,60m	m3	1,1		
		Mamposteria de Nivelación de 0.60m. h: 0,21m	m2	0,7		
		Aislacion Horizontal 0.60 m con asfalto	ml	0,7		
		Pilastra de mamposteria de 0.60x0.60x1.20 mde Ladrillo común	ml	6		
		Revoque de mamposteria una capa con hidrófugo	m2	16		
		Zócalo de canto rodado de 10x40cm.	ml	12		
		Pintura Sintetica para pilastra.	m2	16		
		Remocion, traslado y reposición de Bustos y placas.	un	5		
		Demolición de pilastra existente.	un	5		
		Rampas para minusvalidos. Cant: 37 unid.				
		Demolicion de vereda	m2	130		
		Demolicion y reposicion de cordon	ml	96		
		Excavacion	m3	12		
		Contrapiso de cascote esp. 0,10 m	m2	130		
		Piso de H° rodillado esp. 0,07 m	m2	130		
		Pintura Sintética matriz (logo)	m2	54		
		Cantero para estacionamiento vehicular. Cant. 61 unid.				

		Demolición de carpeta asfáltica existente.	m2	128		
		Remoción de empedrado.	m2	128		
		Colocación de cordon de H° de 10x40x50cm.	ml	460		
		Relleno y compactación de suelo. H: 0,50 m.	m3	65		
		Ampliacion de Paseo Central.				
		Demolición de carpeta asfáltica existente.	m2	10		
		Colocación de cordon de H° de 10x40x50cm.	ml	34		
		Relleno y compactación de suelo.	m3	18		
		Contrapiso de cascote esp. 0,10 m	m2	94		
		Demolición de paseo Central para giro a la Izquierda vehicular.				
		Demolición de piso existente.	m2	47		
		Remocion de cordon de H° existente.	ml	24		
		Excavación para caja de empedrado. H: 0.40m	m3	33		
		Relleno y compactación con base estabilizado.	m3	14		
		Empedrado	m2	47		
		Reposición de Cordon de H° prefabricado 10x40x50cm	ml	14		
		Regularización asfáltica tasa 100kg/m2	m2	50		
		Carpeta Asfáltica 4cm.	m2	50		
		Tratamiento de estares y caminero Paseo Central				
		Demolicion de canteros existentes	un	2		
		Demolición de piso existente.	m2	3800		
		Demolicion de contrapiso existente	m2	3700		
		Contrapiso de cascote esp. 0,10 m	m2	2500		
		Rertiro de material exedente.	m3	170		
		Relleno y compactación con arena gorda.	m3	260		

		Piso de baldosones de H° de 30x30cm.	m2	2500		
		Piso de baldosa de canto rodado color rojizo. De 30x30cm. Borde Perimetral.	m2	1100		
		Pasto tipo Kavaju.	m2	1300		
		Traslado de palmera existente.	un	1		
		Readecuacion de enredadera existente a pergolado.	un	4		
		Remocion y reposicion de fuente existente, puesta a punto en funcionamiento(incluye construccion de pileta inferior)	gl	1		
		Rampas de bici sendas de H°				
		Demolición de vereda	m2	3		
		Demolición de cordon	ml	3		
		Excavación	m3	1		
		Contrapiso de cascote esp. 0,10 m	m2	3		
		Piso de H° rodillado esp. 0,07 m	m2	3		
		Pintura Sintética matriz (logo)	m2	3		
		Enlace Paseo Central y Paseo del Fútbol.				
		Relleno y compactación.	m3	40		
		Rampa Peatonal de H° hidraúlico esp. 7cm.	m2	43		
		Reposicion de cordon existente.	ml	42		
		Rejilla corrida de estructura metalica con marco cajon y tapa malla romboidal tipo aciron.	ml	38		
		Equipamientos Urbanos.				
		Colocación de basureros de metal (dobles) con empotramiento de P.B.C. de 0.40x0.4.x0.60	un	56		
		Banco de mamposteria con respaldo de madera y estructura metalica.	un	35		

		Puesta a punto de Iluminacion de Alumbrado Publico existente.	gl	1		
		Iluminación doble tipo colonial con caño hierro fundido	un	68,00		
		Puesto de venta de yuyos estructura metálica.	un	2,00		

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

Precio Total**	

MODIFICACION Nº 3: Sección I Datos de la Licitación, D. Presentación y Apertura de Ofertas. DEBE DECIR:

IAO 22.1	**Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección de la Convocante es:** Atención: MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN – UOC Nº 3 Calle y Nº: Avenida Mariscal López Nº 5556 Piso/Oficina: Bloque A, 5to. Piso UOC Nº 3 Ciudad: Asunción La fecha límite para la presentación de ofertas es: **Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2015** **Hora: 10:00 horas**
IAO 25.1	**La apertura de ofertas tendrá lugar en:** Calle y Nº: Avenida Mariscal López Nº 5556 Piso/Oficina: Bloque A, 5º Piso – UOC Nº 3 Ciudad: ASUNCIÓN **Fecha: Viernes 20 de noviembre de 2015** **Hora: 10:15 horas**

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3

José A. Gómez Insfrán
Encargado - U.O.C. N° 3
Municipalidad de Asunción