Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .07/2020.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.54/2020 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA ID 384975.

Cnel. Oviedo, de octubre del 2020.

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) **ESPECIFICACIONES TECNICAS**
DEBE DECIR:

1) **Electrobomba sumergible Bomba de 2 HP:**

La bomba sumergible a instalar deberá ser de con una potencia de 2HP, monofásica y ha de poder instalarse en la profundidad requerida. Se debe evitar que se ingresen cuerpos extraños al interior del pozo.

2) **Tanque elevado metálico tipo copa:**

El tanque elevado para almacenamiento y distribución de agua deberá ser de tipo copa de 20.000 litros las dimensiones del mismo (altura, diámetro de los anillos inferiores y superiores) podrán ser definidos por el contratista, teniendo en cuenta la ubicación de la instalación y con el fin de que el mismo pueda abastecer sin problemas todas las dependencias de la institución, brindando una buena presión en la distribución.

3) **Tablero de mando eléctrico:**

Se debe contar con un buen sistema de automatización para el llenado del mismo, suministrado en un tablero de comando que también debe permitir su llenado en modo manual (esto a razón de que, si ocurre una falla en el sistema automático, pueda aún así usarse el tanque hasta que el problema sea subsanado)

4) **Servicios de Instalación, mano de obra:**

El contratista debe instalar electrobomba sumergible con los accesorios y las condiciones requeridas para el buen funcionamiento en coordinación con el encargado de supervisar los trabajos por la convocante.

2) ADENDA 04 PUNTO 1
DEBE DECIR:

2) Plan de Entrega (Bienes)

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes

3) Plan de Entrega (Servicios)

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	*Electrobomba sumergible bomba de 2HP*	***1***	***UN.***	*Fracción Monte Verde*	*A los 30 días de la firma del contrato*
2	**Tanque elevado metálico tipo copa**	***1***	***UN.***	*Fracción Monte Verde*	*A los 30 días de la firma del contrato*
3	**Tablero de mando eléctrico**	***1***	***UN.***	*Fracción Monte Verde*	*A los 30 días de la firma del contrato*
4	**Servicios de instalación, mano de obra**	***1***	***UN.***	*Fracción Monte Verde*	*A los 30 días de la firma del contrato*

4) ADENDA 04 PUNTO 3

PLANILLA DE PRECIOS DEL SICP
DEBE DECIR:

Ítem	Descripción	UM	Present.	Cant.	Precio Unitario	Total
1	**Electrobomba Sumergible bomba de 2 HP**	**Un**	**Un.**	*1*	*10.097.000*	*10.097.000*
2	**Tanque elevado metálico tipo copa**	**Un**	**Un.**	**1**	**43.999.000**	**43.999.000**
3	**Tablero de mando eléctrico**	**Un**	**Un.**	**1**	**8.100.000**	**8.100.000**
4	**Servicios de instalación, mano de obra**	**Un.**	**Un.**	**1**	**9.900.000**	**9.900.000**

Abg.Adalberto Aquino Godoy
Asesor UOC.