MUNICIPALIDAD DE CAAPUCÚ
Del Rosario esq/ Mariscal Estigarribia
Telefax (0531) 280279
Departamento de Paraguarí – República del Paraguay
****

ADENDA Nº 01/2010

Referencia: Contratación Directa para la REVITALIZACION DE LA PLAZA DE LOS HEREOS (**ID 196.567)**

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

	C	JUEGOS INFANTILES DE MADERA DURA ESTACIONADA Y TRATADA				
Código de Catálogo	**Nº**	**Descripción**	**Un.**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total**
70111713-999	13	Módulo de 3 sube y baja de madera montada sobre estructura de caños	un	1		
70111713-999	14	Casita Alpina , a 2 aguas con estructura de kurupay o ybyrapyta, con piso y entrepiso, cantos redondeados y pulidos, terminación con pintura sintética a 4 manos y/o barniz marino,. Incluyen 1 escalera de acceso, 1 rampa, 2 tobogán y un pasamanos de 1.5 m de largo	un	1		
70111713-999	15	Módulos de 3 hamacas con cadenas forradas con mangueras de 3/4" y sentadera de correa plana. La estructura soporte es de madera	un	2		
		Sub Total (C)				-
	E	**PORTICO DE ACCESO**				
Código de Catálogo	**Nº**	**Descripción**	**Un.**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total**
72103004-001	19	Cimiento de piedra bruta colocada (paneles de mampostería, explanada y gradas)	m3	4		
72131601-005	20	Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	3		
72131601-006	21	Aislación hidrófuga	m2	2		
72131601-005	22	Mampostería de 0,15 m a la vista en 2 caras con ladrillos blancos, con cemento portland - arena lavada de río y murocal	m2	36		
72103004-001	23	Tratamiento final con secotech	m2	72		
		Sub Total (E)				-
	F	**EXPLANADA**				
Código de Catálogo	**Nº**	**Descripción**	**Un.**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio Total**
72103004-001	24	Cimiento de piedra bruta colocada (paneles de mampostería, explanada y gradas)	m3	37		
72102501-002	25	Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	12		
72131601-006	26	Aislación hidrófuga	m2	18		
72131601-005	27	Mampostería de 0,15 m a la vista en 2 caras con ladrillos blancos, con cemento portland - arena lavada de río y murocal	m2	80		
72103004-001	28	Tratamiento final con secotech	m2	140		
72102905-001	29	Relleno y compactación de explanada y gradas	m3	40		
72102508-001	30	Contrapiso de Hº de cascote en explanada y gradas	m2	100		
72102508-001	31	Piso de Hº masa en explanada y gradas	m2	100		
72102402-001	32	Pintura de explanada con pintura para cancha de tenis	m2	100		
		Sub Total (F)				-

Sergio Rubén Correa Ramírez

Responsable de la U.O.C.