MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal
Telefax (0528) -22 2301

Código de catalogo	Obra	Unidad		Cantidad	
72131701 -007	CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE HORMIGON ABIERTO SOBRE LA CALLE LAS RESIDENTAS DE LA CIUDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA	Unidad Global		1	
Item	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL DE Hº				
1.1	Base para el canal de contrapiso de cascotes armado (espesor 20 cm)	50,40	m2		
1.2	Canal (base) de Hº Aº de 2,40mx0.10mx105ml	25,20	m3		
2	MURO DE PIEDRA PARA CANAL DE DESAGUE				
2.1	Excavación,Fundación y muro de piedra	94,50	m3		
2.2	Muro de Piedra Bruta para el canal	157,50	m3		
2.3	Losa de Hº Aº para accesos a 6 casas	5,40	m3		
2.4	Baranda de seguridad	36,00	ml		
	Total General Guaraníes				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal

Telefax (0528) -22 2301



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)