MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

PRESUPUESTO

OBRA: SERVICIOS HIGIENICOS EN SALA 5 - PEDIATRIA

SECTOR DUCHA

		Código				
No.	**RUBROS**	Catálogo	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT**	**P.TOTAL**
	SECTOR DUCHA	72131601-011				
1	**Demoliciones varias**					
	a- Revoque					
	1- asiento de azulejos.H:2.10 mts		m2	13.00		
	2- asiento de azulejos de pileta.H:2.10 mts		m2	7.00		
	b-Azulejos					
	Azulejos blancos de 15x15.H:2.10 mts.s.s.h.h. y pileta		m2	20.00		
	Terminacion de azulejos		ml	10.00		
	c-Alisada					
	c- Alisada sobre contrapiso de 2 cms.en s.s.h.h y		m2	15.00		
	sala					
	d-Contrapiso					
	de cascotes.s.s.h.h y.sala		m2	15.00		
	e-Piso					
	Ceramica esmaltada.en S.S.H.H		m2	3.00		
	Ceramica esmaltada.en sala		m2	12.00		
	g-Retiro de cañerias					
	de agua y desague cloacal		m2	28.00		
	h-Retiro de artefactos sanitarios					
	Retiro de imodoros,lavamanos y mingitorios		unid	2.00		
	i-Retiro de artefactos electricos					
	Equipos de florescentes,duchas		unid	2.00		
2	**Revoque**					
	Fino de base de azulejos,a 1 capa c/ hidrofugo		m2	20.00		
	H:2.10 mts					
3	**Contrapiso**					
	De 20 cms		m2	15.00		
4	**Carpeta**					
	alisada p/piso ceramico		m2	15.00		
5	**Piso**					
	1-Provision y coloc.de piso ceramico de 20x30.sshh		m2	15.00		
6	**Revestido**					
	Azulejos blancos de 20x30 incluido base p/colocacion		m2	20.00		
	similar al existente		m2			
	Terminacion de azulejos similar al existente		ml	10.00		
7	**Aberturas de madera**					
	1-Colocacion a puertas existentes de 0.60x2.10		unid	1.00		
	pasadores ytiradores					
8	**Instalacion de plomeria-**					
	8-1 Entrada de Agua principal		ml	12.00		
	12 mts Caño de 1" c/llave de paso de 1" FV y acce-					
	sorios					
	8-2 Agua Corriente interna		ml	7.00		
	Caño de 1/2 PVC roscable y sus accesorios:					
	codo rojo tipo tigre c/injerto de bronce, curva de trans-					
	posicion rojo,union sencilla,codo sencillo,Te de 1/2,					
	alma doble,tapon,12 llave de paso c/campana FV,					
	union doble					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS

	8-3 Desague					

	Caños de 100.50,40 PVC blanco tipo tigre		ml	9.00		
	codo 100x90,codo de 100 c/vista de 50,codo de 50x45					
	codo de 40x90,codo de 40x45,ramal Y de 100x100					
	ramal Y de 100x50,bajada p/cisterna de embutir,buje					
	de 50x40, goma de 100 y 50, 2 unidades de rejilla de					
	piso sifonada metalico de 15x15 redondo,1 de 15x15					
9	**Registro**					
	Registro cloacal de 40x40x50		unid	1.00		
	Conectado al registro existente c/caños de 6"		ml	12.00		
10	**Provision y colocacion de:**					
	1-Artefactos sanitarios					
	a-Inodoro blanco de porcelana c/cisterna alta tipo cipla		global	1.00		
	y tapa plastica					
	b-Lavamanos esmaltada mediano c/pedestal y canilla		unid	1.00		
	FV de 1/2 c/sopapa y conexión cromada de 0,40					
11	**Instalacion Electrica**					
	Artefactos fluorescentes de 1x40 wats		unid	3.00		
	Ducha electrica c/brazo		unid	1.00		
12	**Pintura**					
	a)Pared interior al agua c/enduido.H:3.00 mts.s.s.h.h		m2	24.00		
	y sala					
	b)Abertura de madera sintetica		m2	2.00		
	c)Abertura metalica sintetica		m2	1.00		
13	**Limpieza final de obra**		global	1.00		
	TOTAL PRESUPUESTO					
	SON GUARANIES:					