PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE HHSS ESCUELA JUSTO MOREL LEIVA.-

LOCALIZACIÓN: SAN RAFAEL DEL PARANÁ	SUPERFICIE A CONSTRUIR: 7,6 M2			
PROPIETARIO:M. E. C.	CODIGO DE CATALOGO: 72131601-9987			

RUBRO	U/M	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1. Preparación, movimiento de suelo				
1.2 Replanteo	M2	7,6		
1.3 Excavación de suelo	M3	2,2		
2. Cimentación				
2.1 Carga de cimiento PBC	M3	2,2		
2.2 Vigas cadena superior 27 x 11cm	M3	0,54		
3. Muros de Nivelación				
3.1 De 0,30cm armado con 4 varrilas de 6mm	M2	1,5		
4. Relleno				
4.1 Relleno y apisonamiento de interiores	M3	5,5		
5.Aislación				
5.1 Aislación asfáltica	M2	8,23		
6. Muros de elevación				
6.1 De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	35,6		
6.2 De 0,15 para rebocar ambas caras	M2	20,5		
6.3De 0,30 para rebocar ambas caras	M2			
7. Revoque				
7.1 De paredes interiores y exteriores a una capa	M2	75		
8. Techo				
8.1 De teja sobre tejuelones	M2	17		
9. Pisos				
9.1 Contrapiso de Hormigón simple 5cm	M2	16,6		
9.2 Piso ceramico	M2	16,6		
9.3 Guarda obra de alisada de cemento	ML	14		
10. Aberturas				
10.1 Ventana tipo balancines	M2	2		
10.2 Puerta tablero de 0,7 X 2,1 con marco	Unidad	2		
10.3 Puerta tablero de 0,6 X 1,6 con marco	Unidad	3		
11.alfeizar de ventana				
11.1 mocheta de revoque en aberturas	Ml	12,5		
12.Pinturas				
12.1 De balancines	Unidad	2		
12.2 De aberturas de madera	M2	8,5		
12.3 De cielorraso con barniz sintético	M2	17		
12.4 de paredes con latex acrílico	M2	40		
13.Vidrios				
13.1Colocación de vidrio cuadrillé o mosaico 4mm	M2	0,48		
17.Intalacion eléctrica				
17.2 boca de luces y tomacorrientes	gl	2		
17.4 artefacto fluorescente 1 x 20 watts	Unidad	3		
15.Enchape Con azulejo				
15.1 Enchape con azulejo ceramico	M2	23		
16.Intalacion hidro-sanitaria				
16.1Agua corriente en baño 3 inodoros, 3 lavatorios,	Gl	1		
y 2 lavamanos				

17.Intalacion sanitaria				
17.1 Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 lavatorios,	Gl	1		
y 2 lavamanos				
18. Colocación mueble y accesorio Hidro-sanitario				
18.1 Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2		
18.2 Colocación juego sanitario (wc)	Unidad	3		
18.3 Colocación juego sanitario (mijitorios)	Unidad	3		
19. Camara septica	Unidad	1		
20. Pozo absorbente	Unidad	1		
21. Estructura para colocacion de tanque A-4m	Unidad	1		
22. Tanque de fibra de vidrio 500lts	Unidad	1		
23. Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1		
			Total Guaranies	**-**

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE HHSS ESCUELA BASICA SAN JOSE. Nº 3385.-

LOCALIZACIÓN: SAN RAFAEL DEL PARANÁ	SUPERFICIE A CONSTRUIR: 7,6 M2			
PROPIETARIO:M. E. C.	CODIGO DE CATALOGO: 72131601-9987			

RUBRO	U/M	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1. Preparación, movimiento de suelo				
1.2 Replanteo	M2	7,6		
1.3 Excavación de suelo	M3	2,2		
2. Cimentación				
2.1 Carga de cimiento PBC	M3	2,2		
2.2 Vigas cadena superior 27 x 11cm	M3	0,54		
3. Muros de Nivelación				
3.1 De 0,30cm armado con 4 varrilas de 6mm	M2	1,5		
4. Relleno				
4.1 Relleno y apisonamiento de interiores	M3	5,5		
5.Aislación				
5.1 Aislación asfáltica	M2	8,23		
6. Muros de elevación				
6.1 De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	35,6		
6.2 De 0,15 para rebocar ambas caras	M2	20,5		
6.3De 0,30 para rebocar ambas caras	M2			
7. Revoque				
7.1 De paredes interiores y exteriores a una capa	M2	75		
8. Techo				
8.1 De teja sobre tejuelones	M2	17		
9. Pisos				
9.1 Contrapiso de Hormigón simple 5cm	M2	16,6		
9.2 Piso ceramico	M2	16,6		
9.3 Guarda obra de alisada de cemento	ML	14		
10. Aberturas				
10.1 Ventana tipo balancines	M2	2		
10.2 Puerta tablero de 0,7 X 2,1 con marco	Unidad	2		
10.3 Puerta tablero de 0,6 X 1,6 con marco	Unidad	3		
11.alfeizar de ventana				
11.1 mocheta de revoque en aberturas	Ml	12,5		
12.Pinturas				
12.1 De balancines	Unidad	2		
12.2 De aberturas de madera	M2	8,5		
12.3 De cielorraso con barniz sintético	M2	17		
12.4 de paredes con latex acrílico	M2	40		
13.Vidrios				
13.1Colocación de vidrio cuadrillé o mosaico 4mm	M2	0,48		
17.Intalacion eléctrica				
17.2 boca de luces y tomacorrientes	gl	2		
17.4 artefacto fluorescente 1 x 20 watts	Unidad	3		
15.Enchape Con azulejo				
15.1 Enchape con azulejo ceramico	M2	23		
16.Intalacion hidro-sanitaria				
16.1Agua corriente en baño 3 inodoros, 3 lavatorios,	Gl	1		
y 2 lavamanos				

17.Intalacion sanitaria				
17.1 Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 lavatorios,	Gl	1		
y 2 lavamanos				
18. Colocación mueble y accesorio Hidro-sanitario				
18.1 Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2		
18.2 Colocación juego sanitario (wc)	Unidad	3		
18.3 Colocación juego sanitario (mijitorios)	Unidad	3		
19. Camara septica	Unidad	1		
20. Pozo absorbente	Unidad	1		
21. Estructura para colocacion de tanque A-4m	Unidad	1		
22. Tanque de fibra de vidrio 500lts	Unidad	1		
23. Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1		
			Total Guaranies	**-**