KUÑANGUÉRA YKEKO
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE LA MUJER

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 09 de Febrero de 2017

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) Nro. 01/2016 "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER) – ADREFERENDUM ID: 320691,

CONSULTAS Y ACLARACIONES N° 1

CONSULTA: *Las puertas H01, H02 y H03 no poseen detalles (Tipo de chapa, perfiles, cerraduras, etc.)*

RESPUESTA: Dichas aberturas se encuentran detalladas en la lámina AR 034 en el portal de la DNCP en la carpeta denominada cm_pe_ar_012___013_infantil_1481586957300.zip. Las hojas persianadas serían de chapa doblada Nº18 con bastidor de caño 40x40x1.2, los marcos de ángulo 1 ½ x 1/8 y la cerradura modelo Standard.

CONSULTA: *Reja y cerco perimetral no poseen detalles (Tipo de chapa, perfiles, cerraduras, etc.) El cerco no está en la planilla.*

RESPUESTA: La muralla y reja frontal se encuentran detalladas en la lámina AR 037 en el portal de la DNCP en la carpeta denominada cm_pe_ar_012___013_infantil_1481586957300.zip. Las secciones de los tubos de la reja se encuentran en la planilla en la misma lámina y el espesor de pared de dichos tupos sería de 2mm.

El cerco perimetral se encuentra detallado en la lámina AR 038 en el portal de la DNCP en la carpeta denominada cm_pe_ar_012___013_infantil_1481586957300.zip y se encuentra en la planilla dentro del último rubro denominado ESPACIOS EXTERIORES, bajo el título CERCO PERIMETRAL

CONSULTA: *El ítem 076 "Techo engrafado con panel compuesto por chapa de 0,45mm - núcleo EPS de 200mm - chapa 0,40mm", no existe en el mercado.*

RESPUESTA: Sí existen en el mercado el tipo de chapas requerido

CONSULTA: *El ítem 077 "Muros laterales de doble panel compuesto por chapa de 0,5mm - núcleo EPS de 50mm - chapa 0,5mm", detalles y ubicación de los mismos.*

RESPUESTA: Se encuentra detallado en la Lámina AR 040 en el portal de la DNCP en la carpeta denominada cm_pe_ar_012___013_infantil_1481586957300.zip y para la ubicación de los mismos ver fachadas de los Módulos Empoderamiento Económico, Comedor, Atención Infantil, Atención a la Violencia contra las Mujeres y de Salud Sexual y Reproductiva; Láminas AR 010, 011, 013, 015 017 en el portal de la DNCP en las carpetas denominadas

MINISTERIO DE LA MUJER
Dirección Gral. de Adm. y Fin.
Dir. de Contrataciones

cm_pe_ar_012___013_infantil_1481586957300.zip y
cm_pe_ar_011___020_comedor_1481586937022.zip.

CONSULTA: *Babeta metálica no está en planilla.*

RESPUESTA: En la Planilla se encuentra incluido en el rubro TECHOS Y PANELES DE CHAPA, en el ítem Accesorios para montaje: Bordes, cumbreras, clip para engrafado, tornillos, remaches, silicona.

CONSULTA: *Los ítem "Sintética en estructura metálica vigas y pilares" y "Sintética en estructura metálica de techo, correas" están en metros cuadrados o metros cúbicos? Su precio referencial es correcto?*

RESPUESTA: Dichos ítems se refieren al rubro PINTURA y están en metros lineales tal como está expresado en la planilla Sección VI. Formularios y es correcto interpretarlo como precio referencial.

CONSULTA: *El ítem "Piso cerámico 0.45 x 0.45 PEI5", detalles (color, marca, etc.)*

RESPUESTA: Ver detalle en Lámina AR 039 en el portal de la DNCP en la carpeta denominada cm_pe_ar_012___013_infantil_1481586957300.zip.

CONSULTA: *El ítem 1124 "Piso ecológico", detalles.*

RESPUESTA: Ver detalle en Lámina AR 039, en el portal de la DNCP en la carpeta denominada cm_pe_ar_012___013_infantil_1481586957300.zip.

CONSULTA: *Existen detalles de Muebles pero no existe ese ítem en planilla de presupuesto.*

RESPUESTA: Se han incluido los detalles de mobiliario de manera referencial, pero como son rubros de equipamiento y no de obra, no se incluyeron en la planilla de presupuesto y no forman parte de esta licitación.

CONSULTA: *Solicitan prórroga para la apertura.*

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 2 a través de la que fue realizada la prórroga.

CONSULTA: *Según planilla de cantidades se contempla como Vallado de Obra solo Frente al Terreno, solicitamos tener en cuenta en planilla el vallado completo del terreno para mayor seguridad.*

MINISTERIO DE LA MUJER
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Dir. de Contrataciones

RESPUESTA: El vallado de obra se contempló solo en el frente del terreno por cuestiones de economía, teniendo en cuenta la gran extensión del terreno y que al inicio de obra ya se podría construir el cerco perimetral de postes de hormigón y alambre tejido definitivo en los otros tres lados del terreno, de manera a ahorrar los 627 metros lineales más de vallado que significa esto.

CONSULTA: *En cuanto al Movimiento de Suelo realizamos las siguientes consultas:*

- *Qué está contemplado en las cantidades previstas para "excavación de terreno"?*
- *Favor confirmar si la cantidad de Relleno y Compactación expresada en la planilla está conforme al proyecto, también solo si se utilizara con suelo proveniente de la excavación. Teniendo en cuenta los trabajos de base para empedrado y estacionamientos así como para llegar a cota de proyecto en cada bloque.*

RESPUESTA: Las cantidades tanto de excavación, como de relleno son las necesarias para llegar a las cotas expresadas en el proyecto. Los demás rubros que requieren excavaciones, como por ejemplo las fundaciones, están contemplados en sus propios ítems. La tierra utilizada para el relleno será la proveniente de las diversas excavaciones, tal como lo expresa la planilla de presupuesto, teniendo en cuenta que además del suelo proveniente del rubro MOVIMIENTO DE SUELO, ítem Excavación del terreno, se tendrá toda la tierra proveniente de otras excavaciones como ser la mencionada de las fundaciones, base de empedrado, canales de desagüe pluvial, pozos ciegos, etc…

CONSULTA: *Según los requerimientos en Experiencia Específica en Obra solicita: "Contar con experiencia mínima para contratos que antecede u otros contratos en el sector público o privado, ejecutados en el período 2011 al 2015 en las siguientes actividades calves: Planta de Tratamiento de Desechos Patológicos".*

Solicitamos eliminar como actividades clave, ya que no se encuentra en plano, planilla ni especificaciones técnicas dicha planta de tratamiento.

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 3

CONSULTA: *Solicitamos prórroga de no menos de 45 días contados a partir de la fecha programada para la entrega de las ofertas.*

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 2.

CONSULTA*: Se solicita nos faciliten el Estudio de Suelo.*

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 3

CONSULTA: *Solicitan el cambio en el PBC, Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación, 3- Capacidad Financiera, en donde dice Coeficiente de Liquidez Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a uno con cincuenta (1,50) diga que el coeficiente debe ser igual o mayor a uno con veinte (1,20)*

MINISTERIO DE LA MUJER
Dirección Gral. de Adm. y Fin.
Dir. de Contrataciones

RESPUESTA: Remitirse al PBC. El coeficiente de liquidez se mantiene tal cual es requerido.

CONSULTA: *Solicitan la exclusión en el PBC del requisito de experiencia en Planta de Tratamiento de Desechos Patológicos.*

RESPUESTA: Remitirse a la Adenda N° 3

MINISTERIO DE LA MUJER
Dirección Gral. de Finanzas
Dir. de Contrataciones

GRACIELA SANTACRUZ, *Directora*
Dirección de Contrataciones.