ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1-TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA, INCLUYE REPARACION DE CAÑOS, MOVIMIENTO DE SUELO: Se deberá marcar de acuerdo a los trabajos a realizarse, nivelar y marcar los niveles respetando las cotas topográficas correspondiente.

2-PREPARACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION: Se deberá realizar la excavación respetando la profundidad según análisis topográfico, de tal manera de la pendiente adecuada a 1.5 %., luego se deberá realizar una base de hormigón, sobre el cual ira las alcantarillas de 0.80 m.
Una vez concluido el alcantarillado, se procederá al cargamento con arena gorda hasta alcanzar el nivel del tramo de circulación. Empezara con el cargamento de arena gorda, lo que se compactara y se repetirá dicho procedimiento hasta unirlo en forma homogénea., concluyendo el alcantarillado.

3-RETIRO DE PIEDRA BRUTA: De acuerdo a la marcación se deberá retirar las piedras, acopiarlas para después re utilizarla en las áreas sobrantes.

4-COLCHON DE ARENA LAVADA: En el área a construir se deberá crear un colchón de arena de 0.20m de espesor, como base al empedrado.

5-EMPEDRADO, INCLUYE COLOCACION DE PIEDRA 6ta p/ COMPACTACION: Sobre la arena lavada se colocarán las piedras retiradas inicialmente, al mismo se tendrá que agregar triturada sexta para luego realizar la compactación correspondiente.

6- COLECTOR DE Ho Ao c/ REJILLA P/ TRANSITO PESADO: Se deberá realizar una excavación cortando la via de extremo a extremo, donde se realizará una caja de Ho Ao, cerrada los 4 lados, esto armado con hiero de 8mm formando una malla con espacios de 0.25 entre ellas, una vez concluida se tapará con una rejilla metálica propia para tránsito pesado.

7- SUMIDERO DE Hº Aº C/ REJILLA: El alcantarillado llevará tubos ALCANTARILLAS de 0.80 de diámetro, sobre una base de hormigón pobre, que protegerá al alcantarillado de las erosiones., ESTAS BIEN SEDIMENTADAS ENTRE SI.

8- **BADEN DE Hº Aº (8,00 X 2,00 X 0,12)2**: Sera de Ho Ao, con hierro de8mm cada 15cm, creando una malla, tendrá el ancho de calle con pendiente a ambos lados del 2%, con espesor de 0.12.

9- CANAL DE Hº Aº a CIELO ABIERTO C/ ESCALINATA: Sera con hierro de 8mm cada 15 cm armado en malla, este se hará a continuación del badén perpendicular a la calle siguiendo el talud.

10- MURO DE CONTENCION DE PBC, INCLUYE EXCAVACION: Sera de Ho Ao, paralelo al empedrado existente, serán hechas con hierro de 12mm armado en malla .

11- MOVIMIENTO DE SUELO RELLENO: Se refiere a la excavación correspondiente a la base del muro de contención.

12-CARTEL DE OBRA: Se hará con chapa metálica Nro 24, que ira con bastidores metálicos, el cual ira sujeta a pilares reticulados, que irán sujetas a una base de Ho Ao.

13. **LIMPIEZA CANAL DE DESAGUE:** Se debe retirar todos los residuos de la obra y realizar la limpieza total del lugar intervenido., también se debe realizar la limpieza de todo el canal existente, eliminando los yuyos y tierra acumulada.

14-LIMPIEZA FINAL: Se debe retirar todos los residuos de la obra y realizar la limpieza total del lugar intervenido., también se debe realizar la limpieza de todo el canal existente, eliminando los yuyos y tierra acumulada.