OBRA: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL BLOQUE DE OFICINAS EN EL CAMPUS DE LA UNCA

		LCO N°_____ Fecha:_____		
1	2	3	4	5
Item* N°	CODIGO DE CATALOGO *	DESCRIPCION *	U.M *	Cant. *
OBRA: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL BLOQUE DE OFICINAS EN EL CAMPUS DE LA UNCA				
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**	GL	1
1.1		Limpieza de terreno	m2	188,5
1.2		Vallado perimetral de obra y señalizaciones de seguridad(montaje y desmontaje)	m2	55
1.3		Replanteo y marcación	m2	188.5
2	72131601-003	**EXCAVACIONES**	Gl	1
2.1		Excavación de Zapata	m3	8
2.2		Excavación viga de fundación	m3	5
3	72131601-004	**ESTRUCTURA DE H° A°**	gl	1
3.1		Zapata de HºAº	m3	6
3.2		Pilar de H° A° 0,20x0,40	m3	4.5
3.3		Viga de Cadena de H°A°	m3	3,5
4	72131601-015	**PILARES**	ml.	6,6
4.1		De elevación 0,15m de ladrillo común	m2	160
4.2		Dinteles sobre aberturas en mamposterías	ml.	45
5	72131601-008	**REVOQUES**	GL	1
5.1		Revoques a dos capas con hodrófugo	m2	245
5.2		Revoque con relieve tipo texturado	m2	115
6	72131601-007	**TECHO**	M2	90,5
6.1		Techo de chapas trapezoidal termoacústica sobre estructura metalica tipo cabriadas de perfilería (previo calculo) pintada con antióxido	m2	225
6.2		Cenefa metálica 1,00 de altura previo tratamiento cpn pintura antióxido	m2	20
6.3		Sistema de desague pluvial con canaletas, canaletas de bajadas, registro y complemetos	ml.	1
7	72131601-010	**COLOCACIÓN DE ABERTURAS**	GL	1
7.1		Ventanas de vidrio templado tipo blindex 1,60x1,1	unidad	4
7.2		Muro cortina de vidrio templado con fijación tipo spider	m2	32
8	72131601-001	**INSTALACIONES ESPECIALES**	GL	1
8.1		Escalera metálica de dos tramos 1,140m con un descanso	Unidad	1

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú