# MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA

**"Trabajando para el progreso"**

LEY Nº 4417/11

"QUE CREA EL MUNICIPIO ZANJA PYTA DEL XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL PUEBLO DE ZANJA PYTA"

empedrado
21k 638185.54 m E
7499347.82m S
MS-386
BR 463
Sanga Puitã
Zanja Pytá
US Dept of State Geographer
© 2016 Google
Image © 2017 DigitalGlobe
1624 m
2004
Fecha de las imágenes: 7/1/2016 21 K 639045.29 m E 7497942.78 m S elev. 645 m alt. ojo 7.32 k

# COMPUTO MÉTRICO

| ITEMS | CODIGO CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **72131701-002** | **EMPEDRADO EN ZONA RURAL** | | |
| 1.1 | | LETRERO Y SEÑALIZACIÓN | UNIDAD | 1 |
| 1.2 | | COMPACTACIÓN SUBRASANTE | M2 | 3.000 |
| 1.3 | | COLCHÓN DE ARENA LAVADA EN BASE | M3 | 200 |
| 1.4 | | CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO | ML | 770 |
| 1.5 | | COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO CON RODILLO | M2 | 3.000 |
| 1.6 | | LIMPIEZA FINAL | GLOBAL | 1 |
| **2** | **72131701-002** | **EMPEDRADO, BADEN DE HORMIGON ARMADO Y PASAMANOS EN PUENTE URBANO SOBRE ARROYO** | | |
| 2.1 | | LETRERO Y SEÑALIZACIÓN | UNIDAD | 1 |
| 2.2 | | COMPACTACIÓN SUBRASANTE | M2 | 150 |
| 2.3 | | COLCHÓN DE ARENA LAVADA EN BASE | M3 | 30 |
| 2.4 | | EMPEDRADO CON PIEDRA ARENISCA | M2 | 240 |
| 2.5 | | COMPACTACIÓN DE EMPEDRADO CON RODILLO | M2 | 240 |
| 2.6 | | PASAMANOS DE HORMIGÓN PUENTE | ML | 23 |
| 2.7 | | BADEN DE HORMIGÓN ARMADO A CIELO ABIERTO | M3 | 16 |
| 2.8 | | LIMPIEZA FINAL | GLOBAL | 1 |