1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de la obra**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	127,00		
1.2	Replanteo general y marcacion de zona de obras	gl	1,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
2.1	Excavacion para cimiento de PBC	m3	33,00		
2.2	Excavacion para zapata de HºAº de 1.20x1.20m	uni	10,00		
2.3	Excavacion para zapata de HºAº de 1.00x1.00m	uni	4,00		
2.4	Carga de cimiento de PBC 0.40x0.70m	m3	39,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
3	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
3.1	Carga de zapata de hormigon 1.20x1.20m	uni	10,00		
3.2	Carga de zapata de hormigon 1.00x1.00m	uni	4,00		
3.3	Columna de hormigon de 0.15x0.30m	m	62,00		
3.4	Viga encadenado superior 0.12x0.40m	m	51,00		
3.5	Viga encadenado superior 0.12x0.30m	m	25,00		
3.6	Losa de hormigon prefabricada	m2	32,00		
3.7	Placas cementicias con estructura metalica	m2	33,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
4	**72131601-005**	**Mamposteria**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
4.1	Nivelacion armada de ladrillo comun tipo 0.30	m2	35,00		
4.2	Aislacion asfaltica de paredes	m2	48,00		
4.3	Mamposteria de elevacion con ladrillo comun tipo 0.15m	m2	370,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
5	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
5.1	Revoque de paredes	m2	750,00		
5.2	Revoque de losas de hormigon	m2	32,00		
5.3	Revoque de mochetas	m	118,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**

6	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
6.1	Contrapiso de cascotes	m2	176,00		
6.2	Piso porcelanato anti deslizante 60x60	m2	176,00		
6.3	Zocalo porcelanato	m	152,00		
6.4	Revestimiento de gradas con pisos tipo porcelanato	un	9,00		
6.5	Revestimiento en azulejos en baños, cocinas y mesadas	m2	60,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
7	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
7.1	Rampa de acceso de hormgon visto	m	4,80		
7.2	Paso mano metalico de rampa	m	4,80		
7.3	Vereda en zona de rampa	m2	88,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
8	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
8.1	Techo de chapas acanaladas con estructura metalica, perfilado de hierro con aislacion	m2	127,00		
8.2	Cielo raso de yeso acartonado en salas	m2	177,00		
8.3	Aislacion de losa con membrana	m2	58,00		
8.4	Aislacion de zonas vulnerables con techo de chapa con membrana	m2	28,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
9	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
9.1	Abertura tipo placa, con marcos y contramarcos y cerraduras	un	9,00		
9.2	Puertas y ventanas de vidrio de 10mm corredizas	m2	27,50		
9.3	Ventanas corredizas de 8mm	m2	31,00		
9.4	Provision y colocacion de aberturas y colgantes en cocina	m	3,70		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
10	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
10.1	Readecuacion de las instalaciones electricas, trifasicacion del sistema, señales debiles, acometidas, tableros, llaves, placas, circuitos	gl	1,00		
10.2	Artefactos electricos (según diseño)	gl	1,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**

11	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
11.1	Sistema de alimentacion de agua para lavatorios en salas, desagues cloacales y pluviales, bajadas enbutidas	gl	1,00		
11.2	Provision y colocacion de lavatorios con mesada, bachas, griferias, cisterna baja e inodoro, papeleras, toalleras, jaboneras con accesorios completo	uni	4,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
12	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
12.1	Pintura con enduido texturado con paños de fachada principal	gl	1,00		
12.2	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTALES GENERALES				

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.