PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PLANO

1. Lista estimada de cantidades

1	2	3	4	5
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***
1	72131701-002	**trabajos preliminares**		
1.1		Cartel de la obra (1,50 x 2), de chapa 18, Bastidor con caño de (15x15), estructura metalica de base de apoyo	Unidad de Medida	1
1.2		replanteo y marcacion	ml	234,5
2		**entubamiento**		
2.1		excavacion de tierra para tubo	m3	9
2.2		colocacion de tubo de 0,60	Unidad de Medida	8
2.3		plataforma de HºAº sobre tubo	m3	0,8
2.4		cabecera de PBC	m3	1
3		**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**		
3.1		levantamiento planimetrico	ml	235
3.2		nivelacion y compactacion	m2	1876
3.3		elaboracion de cordones de HºAº	un	416
3.4		Colocacion de cordones de HºAº	un	416
3.5		Colchon de arena lavada h.25cm	m3	469
3,6		Piedra Bruta	m3	469
3,7		Colocacion de piedra bruta(m.o)	m2	1.876
3,8		compactacion de empedrado c/triturada 6ta	tn	24
4		**limpieza final**		
4,1		limpiezafinal y retiro de mat. Sobrantes	m2	1876

2. Plano:



****