MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

PROYECTO	: **Contrucción de Pavimento Tipo Empedrado**
UBICACIÓN	: CALLE 3 DE FEBRERO
LONGITUD (ML)	: **326**
ANCHO (MTS)	: **7**
TOTAL (M2)	**2282**

PLANILLA

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Marcado y replanteo	1	Gl
2	Preparacion de terreno para empedrado	2.282	m2
3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	652	ml
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	2.282	m2
5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	2.282	m2
6	Piedra bruta libre de descomposicion	2.282	m2
7	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	2.282	m2
8	Limpieza final y retiro de escombros	1	Gl

Total General (IVA incluido)