# ADDENDA 01/2018

## POR LA CUAL SE MODIFICA ALGUNOS PUNTOS EN LA CONTRATACION DIRECTA N° 06/2018 "CONSTRUCCION DE 5 PARADAS DE OMNIBUSTO TIPO GARITAS". ID N° 350.291.-

**1)**

**1.1 DONDE DICE EN EL PBC**

**2-** *La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:*

***DISTINTOS PUNTOS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL PARANA***

**1.2 DEBE DECIR EN EL PBC**

**2-** *La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:*

LOTE 1: CONTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS TRAMO 1 CENTRO URBANO-UBICACIÓN VEREDA MUNICIPAL.

LOTE 2: CONSTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS TRAMO 2 CENTRO URBANO-UBICACIÓN VEREDA MUNICIPAL.-

LOTE 3: CONSTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS TRAMO 3 CENTRO URBANO-UBICACIÓN VEREDA MUNICIPAL.-

LOTE N°4: CONSTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS SECTOR BARRIO SAN NICOLAS-UBICACIÓN VEREDA MUNICIPAL.-

LOTE N°5: CONSTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS SECTOR SAN LUIS DEL PARANA-UBICACIÓN VEREDA MUNICIPAL.-

**2) AGREGAR LAS SIGUIENTES PLANILLAS EN EL PBC**

## 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### *LOTE 1: CONTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS TRAMO 1 CENTRO URBANO*

| ítems | Descripción del bien | Unid. | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | cimiento de piedra PBC 0,60x0,40 | m3 | 0,36 |
| 2 | base hormigonada 2,00x0,30x0,45 | m3 | 0,27 |
| 3 | Muro de Mamposteria de ladrillo 0,20 | m2 | 3,36 |
| 4 | revoque de pared | m2 | 8,08 |
| 5 | piso Hormigonado e=0,10 | M3 | 0,90 |
| 6 | banco losa H°A° 3,00x0,45x12cm | UN | 1,00 |
| 7 | estructura metalica de caños espesor2mm | m2 | 5,40 |
| 8 | cubierta de techo de chapas tipo sandwich | m2 | 6,50 |
| 9 | baranda metalica caño redondo Ø50mm | ml | 1,20 |
| 10 | mural ARTISTICO representativo | gl | 1,00 |
| 12 | Vidrio fijo templado 8mm incoloro | m2 | 0,84 |
| 12 | Panel para publicidad chapa | m2 | 2,52 |

***LOTE 2: CONSTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS TRAMO 2 CENTRO URBANO***

| items | Descripción del bien | Unid. | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | cimiento de piedra PBC 0,60x0,40 | m3 | 0,36 |
| 2 | base hormigonada 2,00x0,30x0,45 | m3 | 0,27 |
| 3 | Muro de Mamposteria de ladrillo 0,20 | m2 | 3,36 |
| 4 | revoque de pared | m2 | 8,08 |
| 5 | piso Hormigonado e=0,10 | M3 | 0,90 |
| 6 | banco losa H°A° 3,00x0,45x12cm | UN | 1,00 |
| 7 | estructura metalica de caños espesor2mm | m2 | 5,40 |
| 8 | cubierta de techo de chapas tipo sandwich | m2 | 6,50 |
| 9 | baranda metalica caño redondo Ø50mm | ml | 1,20 |
| 10 | mural ARTISTICO representativo | gl | 1,00 |
| 12 | Vidrio fijo templado 8mm incoloro | m2 | 0,84 |
| 12 | Panel para publicidad chapa | m2 | 2,52 |

***LOTE 3: CONSTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS TRAMO 3 CENTRO URBANO***

| items | Descripción del bien | Unid. | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | cimiento de piedra PBC 0,60x0,40 | m3 | 0,36 |
| 2 | base hormigonada 2,00x0,30x0,45 | m3 | 0,27 |
| 3 | Muro de Mamposteria de ladrillo 0,20 | m2 | 3,36 |
| 4 | revoque de pared | m2 | 8,08 |
| 5 | piso Hormigonado e=0,10 | M3 | 0,90 |
| 6 | banco losa H°A° 3,00x0,45x12cm | UN | 1,00 |
| 7 | estructura metalica de caños espesor2mm | m2 | 5,40 |
| 8 | cubierta de techo de chapas tipo sandwich | m2 | 6,50 |
| 9 | baranda metalica caño redondo Ø50mm | ml | 1,20 |
| 10 | mural ARTISTICO representativo | gl | 1,00 |
| 12 | Vidrio fijo templado 8mm incoloro | m2 | 0,84 |
| 12 | Panel para publicidad chapa | m2 | 2,52 |

***LOTE N°4: CONSTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS SECTOR BARRIO SAN NICOLAS-***

| items | Descripción del bien | Unid. | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | cimiento de piedra PBC 0,60x0,40 | m3 | 0,36 |
| 2 | base hormigonada 2,00x0,30x0,45 | m3 | 0,27 |
| 3 | Muro de Mamposteria de ladrillo 0,20 | m2 | 3,36 |
| 4 | revoque de pared | m2 | 8,08 |
| 5 | piso Hormigonado e=0,10 | M3 | 0,90 |
| 6 | banco losa H°A° 3,00x0,45x12cm | UN | 1,00 |
| 7 | estructura metálica de caños espesor2mm | m2 | 5,40 |
| 8 | cubierta de techo de chapas tipo sandwich | m2 | 6,50 |
| 9 | baranda metalica caño redondo Ø50mm | ml | 1,20 |
| 10 | mural ARTISTICO representativo | gl | 1,00 |
| 12 | Vidrio fijo templado 8mm incoloro | m2 | 0,84 |
| 12 | Panel para publicidad chapa | m2 | 2,52 |

***LOTE N°5: CONSTRUCCION DE GARITA - PARADA DE OMNIBUS SECTOR SAN LUIS DEL PARANA***

| items | Descripción del bien | Unid. | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | cimiento de piedra PBC 0,60x0,40 | m3 | 0,36 |
| 2 | base hormigonada 2,00x0,30x0,45 | m3 | 0,27 |
| 3 | Muro de Mamposteria de ladrillo 0,20 | m2 | 3,36 |
| 4 | revoque de pared | m2 | 8,08 |
| 5 | piso Hormigonado e=0,10 | M3 | 0,90 |
| 6 | banco losa H°A° 3,00x0,45x12cm | UN | 1,00 |
| 7 | estructura metalica de caños espesor2mm | m2 | 5,40 |
| 8 | cubierta de techo de chapas tipo sandwich | m2 | 6,50 |
| 9 | baranda metalica caño redondo Ø50mm | ml | 1,20 |
| 10 | mural ARTISTICO representativo | gl | 1,00 |
| 12 | Vidrio fijo templado 8mm incoloro | m2 | 0,84 |
| 12 | Panel para publicidad chapa | m2 | 2,52 |

Unidad Oper. Ley 2051/03

CRISTIAN R. OJEDA ARECO
Jefe UOC