MUNICIPALIDAD
DE
SAN MIGUEL
MISIONES

Ruta N° 1 Mcal. López y Juan González
Telefax: 0783 – 248 305/205/365/325
www.sanmiguelmnes.gov.py

San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

San Miguel, Misiones 20 de noviembre de 2013.

REF. "Reparación de aulas del Colegio Nacional de Ysypó". IDN° 262834

Sres. H2F S.A.
Sres. Oferentes

En vista a la consulta realizada por la Empresa H2F S. A. que se adjunta al presente, como encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San Miguel procedo a realizar la siguiente aclaración:

1) Las especificaciones del MEC señalan que las vigas cumbreras deben ser de Hormigón Armado. Para una luz libre de 6,70 prevé una sección de 0,20 mts. x 0,45 mts. con dos (2) varillas de 8 (ocho) mm, arriba; y 4 (cuatro) varillas de 16 (dieciseis) mm, abajo. Estribos de 6 (seis) mm cada 20 (veinte) centímetros.

En caso que la luz a cubrir sea superior a 6,70 mts. el oferente adjudicado debe presentar un cálculo de dimensionamiento, realizado por un profesional ingeniero civil, y ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Por su parte, los dados de hormigón, que servirán de base a la viga, deberán tener una sección de 0,20 mts x 0,20 con un largo de 0,60 mts. y deberá ir armada de la siguiente manera: 2 varillas de 8 mm (arriba) y 3 varillas de 8 (abajo) con estribos de 6 mm cada 15 (quince) centímetros.

2) las maderas provenientes de la demolición del techo existente, pueden ser reutilizadas, solo en el caso de ser revisadas y autorizadas por el Fiscal de Obras, debido a que dependerá del estado en que se encuentran las piezas desmontadas.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas
U.O.C.
Misiones

Abg. Irma Cardozo
Encargado UOC

Fernando de la Mora, 19 de Noviembre de 2013

Abogada Irma Cardozo Paredes
Enacargada de la UOC Municipalidad San Miguel Misiones

Tenemos el honor de dirigirnos a usted con el objeto de solicitar una aclaratoria referente a la planilla de cómputo métrico de la reparación del Colegio Nacional de Ysypó referente a lo sgte:

Donde dice "3. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN"
Dados de hormigón de 0,20 x 0,60, cantidad 7

Observación: No figura la viga cumbrera que tiene un volumen de hormigón de 0,80 m3 pues la misma es de 0,20 x 0,50 por el largo del aula. En este caso creemos que dicha viga debe ser construída pero en la planilla no figura que en total deben ser 6.

Ruego tenga la gentileza en aclararme este punto.

Sin otro particular,

Le saludamos atentamente

H2F S.A