MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC
Av. San Rafael Esq. Las Residentas - Teléfono 021-3288362
E-mail: juandemenacordillera@gmail.com
Juan de Mena – Paraguay

Juan de Mena, 03 de julio de 2019

ADENDA N.° 02

REF: CD N.º 16/2019: EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA POZO ARTESIANO PARA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA Y PROBICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LOMA HOVY. con ID **PORTAL N.º 366995.**

CONV0CANTE: LA MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Juan de Mena comunica a los potenciales oferentes que, por la presente, se realiza modificación en el siguiente punto, **QUEDANDO LA MISMA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

1. Especificaciones Técnicas

LOTE I

Ítems	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad		Presentación	Especificaciones
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA POZO ARTESIANO PARA LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA							
1	72102303-998	Construcción y Montaje de Tanque tipo copa	**Litros**	**1**		**Unidad**	Tanque con cuba de sección circular, fuste circular y techo de forma cónica de un solo cuerpo y base de placa metálica con costillas de refuerzo. Acero ASTM A36 soldado y conformado de acuerdo a la descripción anterior. Limpieza superficial y recubrimiento con base de fondo cromato de zinc y esmalte sintético en la versión elegida por el Cliente en la parte exterior, y limpieza mecánica con aplicación de fondo corroless (fondo pasivador). Entrada de hombre inferior, bocas de carga y descarga con medidas apropiadas a la capacidad del tanque, escalera tipo marinera lateral para acceso a la entrada de hombre superior en la cuba, escalera interna por las paredes del tanque, entrada de hombre superior, soporte de pararrayos, baliza, cable de bajada de cobre desnudo y soportes guías con aisladores, boca de rebose y tubería de descarga hasta la base, cáncamos de izaje,apoyo metálico de la placa base para empotramiento en la fundación y tornillería necesaria. Bomba de 2hp sumergible con sus instalaciones electricas, base de hormigon de 2x2 para tanque.

Lsch. Luz María Gómez Marecos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Juan de Mena

MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC
Av. San Rafael Esq. Las Residentas - Teléfono 021-3288362
E-mail: juandemenacordillera@gmail.com
Juan de Mena – Paraguay

LOTE II

Ítems	Código	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Especificaciones
PROBICION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LOMA HOVY.						
1	72102303 -998	Tubo PE ROS STD 100 metros, 6 kilogramos de presión, color negro mescla reciclada más virgen de 2 pulgadas .	**Metros**	**3000**	**Rollos**	Tubo PE ROS STD 100 metros, 6 kilogramos de presión, color negro mescla reciclada más virgen de 2 pulgadas
2	72102303 -998	Llave de paso roscable de 2 pulgadas en material de plástico.	**unidades**	**5**	**Paquetes**	• Llave de paso roscable de 2 pulgadas en material de plástico.
3	72102303 -998	Collar de toma para caño de 2 y salida de ¾.	**unidades**	**100**	**Paquetes**	• Collar de toma para caño de 2 y salida de ¾.

Esch. Luz María Gómez Marecos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Juan de Mena