Asunción, 22 de noviembre de 2013.

ADENDA N° 01

SEÑORES
OFERENTES

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de aclarar e incluir ciertas especificaciones y comunicar que se realizará una prórroga en el tope de consultas en el procedimiento de Licitación Publica N° 04/2013 ***"REMODELACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO"***

Las consultas se pueden realizar hasta el Lunes 25 de noviembre de 2013 a las 09:00hs que podrán ser realizadas por nota vía mesa de entrada o vía correo electrónico a la dirección uoc@dncp.go.py

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Donde Dice

2,0	**DEMOLICIONES Y AGREGADOS SEGÚN PROYECTO**				
	Demolición de Paredes de 0,15m	m2	30,00		
	Demolición de Paredes de 0,20m	m2	46,50		
	Demolición de balcones en fachada frontal s/ calle	m2	7,60		
	Demolición de baño en planta baja	gl	1,00		
	Desmonte de escalera metalica existente	gl	1,00		
	Demolición de baños en planta alta	un	2,00		
	Demolición de mamparas existentes	m2	7,00		
	Sub Total				
3,0	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	Excavación para zapatas	un	10,00		
	Relleno y compactación de zanjas	m3	8,50		
	Sub Total				
5,0	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
	Zapatas y Pilares de HºAº	un	10,00		
	Vigas de HºAº	gl	1,00		
	Viga cadena de Hº 13 x 30 cm	ml	123,39		

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
UOC

	Losas de HºAº			m3	15,00		
	Sub Total						
6,0	**AISLACIONES**						
	Aislación Horizontal:						
	De paredes a 2 capas tipo cajón			ml	52,50		
	Aislación de losas con protección mecánica			m2	150,00		
	Aislacion Vertical						
	Aislacion en lado vecino			m2	180,00		
	Sub Total						
18,0	**HERRERÍA**						
	Barandas de escaleras			ml	10,00		
	Pasamanos de rampas			ml	15,00		
	Sub Total						
23,0	**INSTALACION SANITARIA**						
	Agua Corriente			gl	1,00		
	Desague Cloacal			gl	1,00		
	Desague Pluvial			gl	1,00		
	Baño de funcionarios			un	3,00		
	Baño Publico			un	1,00		
	Baño para discapacitados			un	2,00		
	Cocina según detalles (Kitchenette)			un	1,00		
	Sub Total						
25,0	**PREVENCION CONTRA INCENDIO**						
	Sistema de prevención contra incendio			gl	1,00		
	Sub Total						
	TOTAL GENERAL						

Debe Decir

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
Gustavo Canete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

2,0	**DEMOLICIONES Y AGREGADOS SEGÚN PROYECTO**				
	Demolición de Paredes de 0,15m	m2	30,00		
	Demolición de Paredes de 0,20m	m2	46,50		
	Demolición de balcones en fachada frontal s/ calle	m2	7,60		
	Demolición de baño en planta baja	gl	1,00		
	Desmonte de escalera metalica existente	gl	1,00		
	Demolición de baños en planta alta	un	2,00		
	Demolición de mamparas existentes	m2	7,00		
	Demolicion de piso de granito con retiro de escombros	M2	140,00		
	Sub Total				
3,0	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
	Excavación para zapatas	un	21,00		
	Relleno y compactación de zanjas	m3	8,50		
	Sub Total				
5,0	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
	Zapatas y Pilares de HºAº	un	21,00		
	Vigas de HºAº	gl	1,00		
	Viga cadena de Hº 13 x 30 cm	ml	123,39		
	Losas de HºAº	m3	30,00		
	Sub Total				
6,0	**AISLACIONES**				
	Aislación Horizontal:				
	De paredes a 2 capas tipo cajón	ml	52,50		
	Aislación de losas con protección mecánica	m2	150,00		
	Aislacion Vertical				
	Aislacion en lado vecino	m2	250,00		
	Sub Total				

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

18,0	**HERRERÍA**						
	Barandas de escaleras			ml	10,00		
	Pasamanos de rampas			ml	15,00		
	Reparacion de escalera de emergencia			ml	10,00		
	Sub Total						
23,0	**INSTALACION SANITARIA**						
	Agua Corriente			gl	1,00		
	Desague Cloacal			gl	1,00		
	Desague Pluvial			gl	1,00		
	Baño de funcionarios			un	3,00		
	Baño Publico			un	1,00		
	Baño para discapacitados			un	2,00		
	Cocina según detalles (Kitchenette)			un	1,00		
	Tanque de agua de 1500 litros			un	4,00		
	Sub Total						
25,0	**PREVENCION CONTRA INCENDIO**						
	Sistema de prevención contra incendio			gl	1,00		
	Reservorio subterraneo de agua de 20 m3			un	1,00		
	Cañeria de 3 pulgadas			ml	30,00		
	Cañeria de 2,5 pulgadas			ml	25,00		
	Motobomba de 15 HP			un	1,00		
	Bocas y mangueras Hidrantes			un	5,00		
	Boca siamesa hidrante			un	1,00		
	Sub Total						
	TOTAL GENERAL						

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
UOC

Aguardando su participación, nos despedimos.

Gustavo Cañete Marecos
Coordinador de Adquisiciones