PLANILLA DE COMPUTO METRICO				
UBICACIÓN: DISTRITO DE MBUYAPEY				
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE 3 PUENTE TIPO PUNTILLON (8.00X1.80)				
Nº	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**
1.1	72131601-002	Marcacion y replanteo obra	GL	1,0
1.2	72131601-002	Excavacion suelo para cimiento	M3	46,5
1.3	72102504-002	Muro de contencion PBC	M3	36,0
1.4	72102504-002	Muro de contencion PBC (aletas laterales)	M3	13,5
1.5	72101704-001	LOSA HºAº e : 15 CMS.	M3	6,6
		TOTAL Gs:		
UBICACIÓN: DISTRITO DE MBUYAPEY				
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE 12 PUENTE TIPO PUNTILLON (4.00X1.80)				
Nº	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**
2.1	72131601-002	Marcacion y replanteo obra	GL	1,0
2.2	72131601-002	Excavacion suelo para cimiento	M3	114,0
2.3	72102504-002	Muro de contencion PBC	M3	72,0
2.4	72102504-002	Muro de contencion PBC (aletas laterales)	M3	42,0
2.5	72101704-001	LOSA HºAº e : 15 CMS.	M3	13,2
		TOTAL Gs:		
TOTAL : SON GUARANIES				