Municipalidad de **Juan León Mallorquín**
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
Email mjlmap10@hotmail.com RUTA INTERNACIONAL Nº 7
TELEFAX (0675) 265234 ALTO PARANA – PARAGUAY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: Construcción de Empedrado s/ la Calle 12 de Junio.

UBICACIÓN: Distrito de Juan L. Mallorquín- Alto Paraná.-

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**				
1.1	Replanteo y marcación en obra.	m2.	1965		
1.2	Apertura de caja y perfilado de terreno.	m2.	1965		
1.3	Provisión y Colocación de Cordones de hormigon pre-fabricado 40x50x8 cms.	ml.	562		
1.4	Empedrado, con colcho de arena lavada de rio.	m2.	1965		
1.5	Apisonado con medios mecanicos.	m2.	1965		
1.6	Esparcido de ripio.	m2.	1965		
2	**BADEN - CUNETA DE HORMIGON A CIELO ABIERTO - Long. 7,00 ml.**				
2.1	Piso de hormigón armado, ancho 3,00 mts, esp. 12 cm.	m3.	2,52		
TOTAL					

SRTA. MAYRA R. CAÑETE ROJAS
Responsable de UOC