UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Colegio Experimental Paraguay - Brasil
Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itápytapunta)
Teléfonos: 423.315 – 423.320 – Fax: 425888
E-mail: colegio@cepb.una.py
Asunción – Paraguay

ADDENDA Nº 2 FECHA: 03-10-2011

Por la cual se modifican los siguientes puntos, quedando de la siguiente manera:

Anexo 1

Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa

6. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración o consultas sobre estos Documentos y para una mejor compresión de la magnitud de la instalación, y todos los detalles referentes al mismo, se prevé una visita técnica guiada, en día VIERNES 7 de OCTUBRE de 2011 a las 10:00 hs., al finalizar dicho relevamiento se entregaran constancias a todos los representantes de las empresas presentes. En el caso de no asistir en la mencionada visita, se aceptará como válido una ***declaración jurada*** en cual manifieste tener pleno conocimiento del LOCAL y los lugares donde se instalarán los equipos.

   La fecha tope para consultas será hasta el día: Miércoles, 12 de octubre hasta las 11:00 hs. En el caso de que en la visita no se hayan podido aclarar todos los puntos, se deberá presentar una nota de consulta dirigida a la Sub-Unidad de Contrataciones del CEPB hasta la fecha tope, lo cual la Convocante responderá inmediatamente. No se responderá ninguna consulta recibida posterior a la fecha tope.

10. El oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos:

    j) Constancia de visita técnica o Declaración Jurada.

15. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la Sub- Unidad Operativa de Contrataciones del C.E.P.B. sito en Comte. Gamarra y Gdor. Irala (Ita pyta punta) y a más tardar el día ***LUNES 17/10/2011*** hasta las **08:00 horas**. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Ninguna oferta será recibida por la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas lo cual será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la Sub- Unidad Operativa de Contrataciones del C.E.P.B. sito en Comte. Gamarra y Gdor. Irala (Ita pyta punta), el día ***LUNES 17/10/2011*** a las ***08:15*** **horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

Oscar J. Careaga Olmedo
Responsable S-UOC

Anexo 3

1. Cantidad de los bienes, Descripción, Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos

Item	Catalogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega
1	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIO/CALOR de 24.000 BTU/h. Potencia FRIO/CALOR de 1865/1790 Wats aprox. Corriente nominal de 8.6/8.2 amps aprox. Caracteristicas electricas. 220/240/50 Hz, R22. Con cañeria para gas y liquido de ¾" aprox. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador Encendido automatico. Filtro tipo tejido sintetico y lavable Visor electronico para monitoreo de temperatura Garantía mínima escrita de un año Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metalico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado electrico desde el tablero e interconexión electrica entre los condensadores y evaporadores cañeria de cobre con aislamiento termica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañeria de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrogeno, vacio del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, ademas la mampostería en algunos casos en que exista aire tipo ventana del lugar, donde se debe realizar el desmontaje del equipo. **Lugares de Instalación: 7° A – 8° A, 8° B, 9° A, 9° B, Ofic. Presupuesto, Sala de Arte.**	13	Unidad	CEPB	15 días hábiles
2	40101701-002	AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIO/CALOR de 36.000 BTU/h. Potencia FRIO/CALOR de 3732 Wats aprox. Corriente nominal de 13.1 amps aprox. Caracteristicas electricas. Trifásica 380Volts 50 Hz, R22. Con cañeria para gas y liquido de ¾" aprox. Con control remoto Con purificador de aire y deshumificador Encendido automatico. Filtro tipo tejido sintetico y lavable Visor electronico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de un año Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metalico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado electrico desde el tablero e interconexión electrica entre los condensadores y evaporadores cañeria de cobre con aislamiento termica hasta 20 metros embutidos con canaletas de chapa, cañeria de drenaje hasta 15 metros, prueba de estanqueidad con nitrogeno, vacio del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, ademas	2	Unidad	CEPB	15 días hábiles

Oscar I. Careaga Olmedo
Responsable S-UOC

		la mampostería en algunos casos en que exista aire tipo ventana del lugar, donde se debe realizar el desmontaje del equipo. **Lugares de Instalación: Aula de 3° Técnico Informatica.**				
3	40101701-002	**AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRIO/CALOR de 48.000 BTU/h.** Potencia FRIO/CALOR de 5000 Wats aprox Corriente nominal de 16 4 amps aprox Caracteristicas electricas: Trifásica 380Volts 50 Hz, R22 Con cañeria para gas y liquido de ¾" aprox. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador. Encendido automatico Filtro tipo tejido sintetico y lavable Visor electronico para monitoreo de temperatura. Garantía minima escrita de un año Incluye: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metalico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado electrico desde el tablero e interconexión electrica entre los condensadores y evaporadores cañeria de cobre con aislamiento termica hasta 30 metros embutidos con canaletas de chapa, cañeria de drenaje hasta 15 metros, prueba de estanqueidad con nitrogeno, vacio del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento decorativo que sean necesarios, ademas la mampostería en algunos casos en que exista aire tipo ventana del lugar, donde se debe realizar el desmontaje del equipo. **Lugar de Instalación: Laboratorio de Informática.**	1	Unidad	CEPB	15 días hábiles

2. **Plazo de entrega de los bienes.**
   El plazo de entrega de los Bienes adjudicados es de 15 (Quince) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra.

3. **Lugar de entrega de los bienes.**
   El lugar de la entrega de los bienes adjudicados es Cmte. Gamarra y Gdor. Irala Local del C.E.P.B. en horario de 8:00 a 12: 00 de lunes a viernes mediante nota presentada en la Unidad de Informática.

4. **Condiciones de pago**
   Crédito a treinta (30) días contados a partir de la presentación de la Factura a entera conformidad de los representantes del C.E.P.B.

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Oscar I. Careaga Olmedo
Responsable S-UOC