1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM 1: ALCANTARILLA CON CABECERA EN CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE PARAGUARI (LADO DERECHO)

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 1
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Excavación, levantamiento con maquinas y relleno de base para colocar tubos existentes	gl	1,00		
1.2	Provision y colocacion de tubos de Hº de 0,60 mts.	un	2,00		
1.3	Cabecera de piedra bruta colocada tipo aleta	m3	4,80		
1.4	Relleno y compactación de cebecera	m3	70,00		
1.5	Limpìeza final	gl	1,00		

ITEM 2: ALCANTARILLA CON CABECERA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES PARAGUARI Y ACCESO A LOTEAMIENTO

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 2
2	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
2.1	Excavación, levantamiento con maquinas y relleno de base para colocar tubos nuevos	gl	1,00		
2.2	Colocacion de tubos de Hº de 0,60 mts.	un	6,00		
2.3	Cabecera de piedra bruta colocada tipo aleta	m3	3,80		
2.4	Relleno y compactación de cebecera	m3	30,00		
2.5	Limpìeza final	gl	1,00		

ITEM 3: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PUENTE PEATONAL EN LA ZONA DE EX FABRICA

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 3
3	72131702-003	Construccion de puente peatonal	1	gl	
Sub Item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
3.1	replanteo general de la zona de obras	gl	1,0		
3.2	excavaciones y nivelacion de suelo	m3	10,0		
3.3	puente peatonal de hormigon armado	m3	7,0		
3.4	relleno y compactacion de cabecera	m3	12,0		
3.5	Provision y colocacion de barandas de proteccion vial tipo metalico	m	6,0		

ITEM 4: AMPLIACION DE ALCANTARILLA EXISTENTE CON CABECERA EN CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE PARAGUARI (SECTOR LOTEAMIENTO)

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 4
4	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total

4.1	Excavación, levantamiento con maquinas y relleno de base para colocar tubos existentes	gl	1,00		
4.2	Provision y colocacion de tubos de Hº de 0,60 mts.	un	2,00		
4.3	Cabecera de piedra bruta colocada tipo aleta	m3	4,80		
4.4	Relleno y compactación de cebecera	m3	70,00		
4.5	Limpìeza final	gl	1,00		

ITEM 5: AMPLIACION DE ALCANTARILLA EXISTENTE CON CABECERA EN CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE PARAGUARI (LADO IZQUIERDO)

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 5
5	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
5.1	Excavación, levantamiento con maquinas y relleno de base para colocar tubos existentes	gl	1,00		
5.2	Provision y colocacion de tubos de Hº de 0,60 mts.	un	2,00		
5.3	Cabecera de piedra bruta colocada tipo aleta	m3	2,40		
5.4	Relleno y compactación de cebecera	m3	70,00		
5.5	Limpìeza final	gl	1,00		

ITEM 6: ALCANTARILLA CON CABECERA EN LA COMPAÑÍA YBAROTY TRAMO A CAMINO COL. CESAR BARRIENTOS

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 6
6	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
6.1	replanteo general de la zona de obras	gl	1,0		
6.2	Excavación y retiro de material existente	m3	12,00		
6.3	Hº pobre p/Asentamiento de tubos de hormigon	m3	6,40		
6.4	Provision y colocacion de tubos de Hº de 0,80 mts.	un	10,00		
6.5	Cabecera de piedra bruta colocada tipo aleta	m3	8,00		
6.6	Relleno y nivelacion mecanica con tierra tipo ripio natural en el acceso del alcantarillado	m3	105,00		
6.8	Limpìeza final y retiro de material en desuso	gl	1,00		

ITEM 7: ALCANTARILLA CON CABECERA EN LA COMPAÑÍA KAATYMI CAMINO A LA CÑIA. CAPITAN SOLANO ESCOBAR

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total item 7
7	72131701-017	Construccion de alcantarilla	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
7.1	replanteo general de la zona de obras	gl	1,0		
7.2	Excavación para base de entubamiento	m3	10,00		
7.3	Hº pobre p/Asentamiento de tubos de	m3	6,40		

	hormigon				
7.4	Provision y colocacion de tubos de Hº de 0,80 mts.	un	5,00		
7.5	Cabecera de piedra bruta colocada tipo aleta	m3	4,80		
7.6	Relleno y nivelacion mecanica con tierra tipo ripio natural en el acceso del alcantarillado	m3	70,00		
7.7	Limpìeza final y retiro de material en desuso	gl	1,00		
		TOTAL DEL LOTE 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7			

PUNTO 2: PLANO

El plano esta como Anexo I en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.