MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DEL TECHO 2 BLOQUE (8 AULAS)
UBICACIÓN: BARRIO CORAZON DE JESUS - JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC.BASICA Nº 944 PAPA JUAN XXIII
DIRECCION: - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
DIRECCION: **PAT.Nº:**
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 6 m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

	PLANTA ARQUITECTONICA				
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	demolicion del techo	M2	525,77		-
2	demilicion de muro de 0,15m	M2	81,55		-
3	pilastra de ladrillo comun con nucleo de Hº Aº	ML	75,90		
4	envarillado de muro de asiento de tirantes y vigas	ML	98,50		-
5	techo con tejas colonial sobre tejuelitas y madera reciclado	M2	315,46		-
6	techo con tejas colonil sobre tejuelitas y tirantes 2x6 pulg.	M2	210,31		-
7	planchuela para empalme de tirantes en galerias	GL	1,00		-
8	piso de baldosa calcareo 20x20 rojo	M2	171,86		-
9	zocalo calcareo 10x30 rojo	ML	64,20		-
10	PINTURAS:				-
	a- de muro al latex	m2	714,60		-
	b- de techos al barniz	M2	525,77		-
	c- de aberturas con sintetico	M2	89,96		-
11	OBRAS ADICINALES:				-
	a- imprevistos y limpieza final de la obra	GL	1,00		-
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Rosario Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomucano



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

ESC. BAS. N°: 944 PAPA JUAN XXIII	PLANTA DE IMPLANTACION DEL CONJUNTO