REPARACION DE ESCUELA BASICA No.4038 SANTA TERESA DE JESUS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS

REP.DE AULAS

N°	RUBRO	UNIDA	CANTIDAD
1	Rep.de tejas y tejuelones	M2	509
2	Reparaciòn de viga	GL.	4
3	Colocación de aislante	M2	195
4	Coloc.Piso de baldosa calcárea	M2	268
5	Coloc,.Zocalo calcareo	ML	144
6	Coloc.Puerta de madera 1,20x2,10	Un.	4
7	Pintura De paredes a la cal	M2	195
8	Pintura de De pilares a la cal	M2	65
9	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	M2	60
10	Pintura De viga cumbrera a la cal	M2	55
11	Pintura De aberturas metálicas con sintética	M2	75
12	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	670
13	Pintura De maderamen y tejuelones con barniz	M2	636
14	Pintura de abertura de madera con barniz	M2	60
15	Vidrios dobles	M2	63
16	Limpieza final	M2	280