MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preparación de la obra		
1	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	ud.	1,00
2	b- Limpieza y preparación del terreno	M²	27,10
3	c- Replanteo	M²	27,10
4	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M³	10,00
	Estructura de H° A° :		
5	b- Encadenados de H° A°	M3	2,40
	Muros de nivelación :		
6	c- De 0,30 cms.	M²	19,65
7	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	13,52
	Aislación asfaltica :		
8	a- De paredes	M2	5,30
	Muros de elevación :		
9	a- De 0,15 para revocar	M²	55,00
10	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00
11	f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	20,00
	Techo :		
12	De tejas y tejuelones con tirantes de H° A°	M²	43,00
	Revoques :		
13	De revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	162,00
14	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	7,00
15	**Contrapiso de H° de cascotes**	M²	22,00
	Pisos		
16	a.- Carpeta de nivelacion	M²	22,00
17	b- Piso ceramico antideslisante	M2	22,00
18	c- Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	11,10
	Zocalo		
19	Ceramico	Ml	2,60
	Aberturas metálicas :		
20	a- Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50	M²	3,50
21	b- Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UN.	3,00
22	c- Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Un	5,00
	Pinturas :		
23	a- De paredes al acrilico	M²	66,00
24	b- De ladrillo visto al acrilico color ceramico	M²	48,00
25	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	13,58
26	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	18,50
27	g- De techo al acrilico	M2	43,00
28	**Vidrios dobles**	M²	3,50
29	**Revestido de azulejos**	M2	97,50
	Desague pluvial		
30	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	18,50
	Instalación eléctrica		
31	Según planos	GL.	1,00
32	**Artefactos electricos**	GL.	1,00
	Instalación Sanitaria		
33	a- Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios griferias y accesorios	GL.	1,00
34	b- Camara septica 1,20 x 2,00	ud.	1,00
35	c- Pozo absorvente	ud.	1,00
36	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	ml	5,00
37	**Limpieza final**	Gl.	1,00