Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 26 de Diciembre de 2022.-

DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES N° 038/22

Ref.: CD N° 26/22 - SERVICIO DE FABRICACIÓN, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE CABRIADA DE MADERA/METAL PARA LA SALA DE CONSEJO SUPERIOR DEL RECTORADO DE LA UNA - AD REFERENDUM PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023- ID N° 422.615.

En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07 de mayo de 2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONPÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03". La Dirección de Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción emite el presente Dictamen que contiene la metodología empleada por esta dependencia a los efectos de la obtención de los precios referenciales del llamado de referencia.

Justificación y metodología utilizada:

Para la obtención del precio referencial, de acuerdo al Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020, se utilizaron los siguientes parámetros:

1- Método 4 "Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, **correo electrónico**, nota u otro medio comprobatorio idóneo".

La Dirección de Contrataciones solicito presupuestos a las empresas dedicadas al rubro y solo se recibió el presupuesto de la empresa VIS S.R.L. En el portal de la DNCP hay adjudicaciones publicadas similares al Objeto del Llamado, sin embargo ciertos ítems no son iguales considerando la característica y particularidad de los servicios a ser contratados, por ser específicas y particulares las dimensiones y estructura del Edificio del Rectorado, lo que no ha sido posible utilizar la combinación de los precios referenciales, por lo tanto, este Dictamen se ajusta a lo establecido en el anexo de la Resolución N° 1890/2020 en el cual se estable: "Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la Convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los precios referenciales.

La Convocante consideró el precio referencial del presupuesto obtenido de la empresa, cuyos precios unitarios se detallan a continuación.

ITEM	Código de Catálogo	OG	Sub. items	Descripción de los Servicios	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total (IVA Incluido)
1	**72101507-001**	**242**	**1**	**Servicio de fabricación, provisión y colocación de estructura de cabriada de madera/metal para la sala de consejo superior del Rectorado de la UNA**	**UMG**	**1**	**41.867.873**	**41.867.873**
			1.1	ESTRUCTURA METALICA. Planta(s) de estructura en zona de implementación de refuerzo. Alzado (s) de estructura en zona de implementación de refuerzo. Detalle de perfiles o secciones utilizadas. Detalles varios necesarios.	UMG	1	5.000.000	5.000.000
			1.2	ESTRUCTURA METALICA. Informe técnico y memoria de cálculo.	UMG	1	3.000.000	3.000.000
			1.3	EQUIPAMIENTO. Montaje de puntales metálicos para sustentación del techo existente. Materiales y Mano de obra.	UMG	1	5.000.000	5.000.000
			1.4	ESTRUCTURA METALICA. Provisión y montaje de pilares laterales de apoyo para cabriada. Pilar 150x150xe (e: mayor o igual a 4 mm). Incluye perforación de mampostería. Materiales y Mano de Obra.	Unidad	2	2.100.000	4.200.000
			1.5	ESTRUCTURA METALICA. Materiales. Perfil U 150x40xe (e: mayor o igual a 3.5 mm) Perfil cantonera 2" 1/2" (mínimo) Perfil cantonera 1 1/8" x 1/8" (mínimo) Disco de corte Electrodos Pintura anti oxida	UMG	1	12.000.000	12.000.000
			1.6	ESTRUCTURA METALICA. Fabricación de cabriada metálica. Mano de Obra	UMG	1	9.500.000	9.500.000
			1.7	ESTRUCTURA METALICA. Montaje de cabriada metálica. Mano de Obra.	UMG	1	3.167.873	3.167.873
							Monto total en Gs.	**41.867.873**

El precio total del llamado de referencia es de Gs. 41.867.873 (Guaraníes cuarenta y un millón ochocientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y tres) IVA INCLUIDO.-

Abg. Letizia Salinas F.
Directora
Dirección de Contrataciones - DGAyF

LPSF/ljg
DGAYF/DC

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO

www.una.py

C. Elect.: rectora@una.py

Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546

CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Es importante mencionar que, al momento de solicitar los precios referenciales, se tuvo en cuenta la Resolución DNCP N° 521/2021, cuyo artículo 2° establece cuanto sigue: "En los procedimientos de contratación que tengan por objeto la contratación de servicios de mantenimiento y/o reparación que incluyan la provisión de mano de obra y de repuestos o insumos, las convocantes se encuentra obligadas a solicitar en la planilla de Lista de Precios la cotización en forma separada de:

- La mano de obra requerida; y
- De cada uno de los repuestos o insumos a ser utilizados…"

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro procedente.

Salvo mejor parecer, es mi dictamen.

Abg. LETICIA P. SALINAS
Directora
Dirección de Contrataciones

LPSF/ljg
DGAYF/DC

VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.R.L.
Cnel. Martínez 2375C/ Santa Teresa
E-mail: dario.nueva@vis.com.py /
www.vis.com.py
Telefax: 595-21-680861
Asunción Paraguay

Asunción, 16 de diciembre del 2022

Señores.
Dirección de Ordenamiento Territorial e Infraestructura.
Universidad Nacional de Asunción
PRESENTE
Atn. Ing. Elect. Reinaldo Lopez Colman.
Cc. Arq. Quintín Fernandez – Fiscal de Obras.
Cc. Ing. Cristian Cantero – secretario general del Rectorado UNA

Ref.: Desglose de precio de los trabajos para la fabricación, provisión y colocación de estructura de cabriada de madera/metal según dimensionamiento para la ampliación de la sala de sesiones del Consejo Superior Universitario

Me dirijo a usted y a quien corresponda para presentar el siguiente desglose de precios:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	ESTRUCTURA METALICA. Planta(s) de estructura en zona de implementación de refuerzo. Alzado(s) de estructura en zona de implementación de refuerzo. Detalle de perfiles o secciones utilizadas. Detalles varios necesarios.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
2	ESTRUCTURA METALICA. Informe técnico y memoria de cálculo.	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
3	EQUIPAMIENTO. Montaje de puntales metálicos para sustentación del techo existente. Materiales y Mano de obra.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
4	ESTRUCTURA METALICA. Provisión y montaje de pilares laterales de apoyo para cabriada. Pilar 150x150xe (e: mayor o igual a 4mm). Incluye perforación de mampostería. Materiales y Mano de obra.	Unidad	2	2.100.000	4.200.000
5	ESTRUCTURA METALICA. Materiales: Perfil U 150x40xe (e mayo o igual a 3.5mm) Perfil cantonera 2" ½" (mínimo) Perfil cantonera 1 1/8" x 1/8" (mínimo) Discos de corte Electrodos. Pintura anti oxida.	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
6	ESTRUCTURA METALICA. Fabricación de cabriada metálica. Mano de obra.	Unidad Medida Global	1	9.500.000	9.500.000
7	ESTRUCUTRA METALICA. Montaje de cabriada metálica. Mano de obra.	Unidad Medida Global	1	3.167.873	3.167.873
Precio Total					**41.867.873**

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Villanueva Ing. y Serv. VIS S.R.L. Tel.: 680861

Ing. Darío Villanueva
Gerente-Propietario