Gobernación del II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro del Ycuamandyyú
Tel: (042) 222.792/222.517/222.495

San Pedro de Ycuamandyyú, 13 de setiembre de 2010.-

Señores
OFERENTES
Presente.-

ADENDA Nº 01/2010

Ref . Expte. 320761 de fecha 23/08/2010, ID 194297, LCO Nº 11/10 "Construcción de Centros de Acopio"

El responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones UOC, de la Gobernación de San Pedro, Evelio Fabio Villasanti Mendoza, se dirige a usted/es a fin de presentar la Adenda Nº 01/10.

Sección II. Datos de la Licitación (PBC)

IAO 11.1	a) Fotocopia Autenticada por Escribano Público de la Patente Municipal b) Otros Documentos Especificados en la Sección I Instrucciones a los Oferentes. c) Certificado de cumplimiento tributario

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.

Gobernación del II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro del Ycuamandyyú
Tel: (042) 222.792/222.517/222.495

SECCION IV

Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

LOTE 01

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO

UBICACIÓN: DISTRITO DE SAN ESTANISLAO

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cantidad.	Precio Unitario.	Precio Total
1	72131601-002	a) Letrero de obra	Un.	1		
2	72131601-002	b) Vallado de obra	M2	24		
3	72131601-002	c) Limpieza	M2	270		
4	72131601-002	d) Replanteo	M2	270		
5	72131601-003	Cimiento de PBC sin cal (1:12), con excavación	M3	4,50		
		Estructura de hormigón armado (2:4:8)				
6	72131601-004	a) Vigas y dado de HºAº	M3	6,21		
7	72131601-004	b) Encadenado de HºAº	M3	12,42		
		Mampostería de nivelación (1:2:8)				
8	72131601-005	a) De 0,30 mts. De ancho	M2	5.60		
9	72131601-005	b) De 0,45 mts de ancho	M2	27,60		
10	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	270		
		Aislación horizontal asfáltica				
11	72131601-005	a) De mamposterías	M2	48		

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

		Mamposterías de elevación (1:2:8)				
12	72131601-005	a) De 0,15 mts. Para revocar	M2	40,80		
13	72131601-005	b) De 0,30 mts. Vistos ambas caras de ladrillo común	M2	86,40		
14	72131601-005	c) De 0,30 mts visto a una cara de ladrillo común	M2	80,40		
15	72131601-005	d) De 0,15 mts visto una cara de ladrillo común	M2	39,20		
16	72131601-005	Extractor eólico	Un	3		
		Cubierta con chapa Nº 28				
17	72131601-010	a) De estructura metálica	M2	270		
		Revoque				
18	72131601-008	a) De mampostería interior y exterior a una capa	M2	160		
19	72131601-009	Contrapiso de cascotes	M2	270		
20	72131601-009	Piso de Hº Aº	M2	270		
21	72131601-009	Alisada de cemento	M2	270		
22	72131601-009	Piso calcáreo base gris 20x20 cm	M2	28		
23	72131601-009	Revestido de azulejo	M2	48		
24	72131601-009	Zocalo calcáreo base gris	Ml	18		
		Abertura				
25	72131601-010	a) Marcos	Un	3		
26	72131601-010	b) Puertas	Un	3		
		Aberturas Metálicas				
27	72131601-010	a) Ventanas tipos balancines	Un	9		
28	72131601-010	b) Puerta metálica de 1,20x1,10	Un	3		

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.

29	72131601-010	c) Portón metálico	M2	14,4		
30	72131601-010	d) Ventana tipo balancín de 0,60x0,60	Un	1		
		Alfeizar de ventanas				
31	72131601-005	a) De revoque 1:3 (cemento - arena)	Ml	71,20		
		Pinturas				
32	72131601-012	a) De mampostería a la cal	M2	160,40		
33	72131601-012	b) De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	44		
34	72131601-012	c) De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	206		
35	72131601-012	d) De puerta metálica con pintura sintética	M2	28,80		
36	72131601-002	Vidrios dobles	M2	22		
37	72131601-001	Instalación eléctrica	Un	1		
38	72131601-011	Instalación sanitaria	Un	1		
39	72131601-002	Limpieza final	M2	270		

SECCION VII Condiciones Especiales del Contrato CGC 11.4

El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará de la siguiente manera: Se realizará un pago de anticipo del 30% del valor del contrato, unas ves obtenidas el CC Código de Contratación, para lo cual el oferente adjudicado deberá presentar una Póliza de Garantía de Anticipo por el 100% del valor del anticipo. La validez de la póliza de garantía de anticipo será de 90 días.

El pago total por la cancelación de los servicios se realizará con la presentación del acta de recepción definitiva.

Del Valor de cada Certificado de Obra, se deducirá un porcentaje de 30% en concepto de devolución del anticipo.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
U.O.C.

Gobernación del II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro del Ycuamandyyú
Tel: (042) 222.792/222.517/222.495

(SECCION VIII Formularios del Contrato) cláusula quinta
5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde 60 días, a computarse desde la Suscripción del mismo.

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.

Evelio F. Villasanti M.
Responsable UOC