Municipalidad de Pedro Juan Caballero

REFACCIÓN E ILUMINACIÓN DE PLAZAS

CÓD. CATÁLOGO: 72102801 - 999

PLANILLA DE CÓMPUTOS

Nº	DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	P. Unit.	P. Total
(A) PLAZA ERNESTO WINCKLER					
A.1	Retiro de PP - ERV 1	Unid.	2		
A.2	Retiro de AP H° 1	Unid.	4		
A.3	Provisión y colocación de Postes H° A° 9/200 Kg. con RCR II	Unid.	11		
A.4	Colocación de Cable Preensamblado 2 x 16 mm²	m lineal	186		
A.5	Colocación de Cable Preensamblado 4 x 16 mm²	m lineal	81		
A.6	Colocación de AP H° S 2	Unid.	22		
A.7	Colocación de AP S 2	Unid.	1		
SUB TOTAL (A) Gs.					
(B) PLAZA MIGUEL ROTELA QUINTANA					
B.1	Retiro de PP - ERV 1	Unid.	5		
B.2	Retiro de AP H° 1	Unid.	10		
B.3	Provisión y colocación de Postes H° A° 9/200 Kg. con RCR II	Unid.	13		
B.4	Provisión y colocación de Postes H° A° 7/150 Kg. con RCR II	Unid.	5		
B.5	Colocación de Cable Preensamblado 2 x 16 mm²	m lineal	380		
B.6	Colocación de Cable Preensamblado 4 x 16 mm²	m lineal	93		
B.7	Colocación de APH H° S 2	Unid.	1		
B.8	Colocación de AP H° S 2	Unid.	40		
B.9	Colocación de AP S 2	Unid.	1		
B.10	Colocación de PD 1 x 63 kVA	Unid.	1		
SUB TOTAL (B) Gs.					
TOTAL (A) + (B) IVA INCLUIDO (Gs.)					