LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 06/2013
"REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL GUAIRÁ PLURIANUAL – ID Nº 263839"
ADENDA Nº 03 – 11/11/2013

La Gobernación del cuarto Departamento de Guairá, comunica a los oferentes interesados en la Licitación Pública Nacional para la Remodelación del Parque del Guairá Plurianual, que se procede a realizar las siguientes modificaciones e inclusiones en el Pliego de Bases y Condiciones a través de la presente Adenda:

1- **Modificación de la Sección I Datos de Licitación, que queda como sigue:**

A. Presentación y Apertura de Ofertas	
IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Abog. Alfredo Samuel Celano Guaggiari Calle y No.: General Díaz y San Roque González de Santacruz Piso/ Oficina: Planta Alta, Oficina de la UOC Ciudad: Villarrica **La fecha límite para la presentación de ofertas es:** **Fecha:** *22 de Noviembre de 2013* **Hora:** *10:00 hs. a.m.*
IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Calle y No.: General Díaz y San Roque González de Santacruz Piso/Oficina: Planta Alta, Oficina de la UOC Ciudad: Villarrica **Fecha**: *22 de Noviembre de 2013* **Hora**: *10:30 hs. a.m.*

2- **Modificación de la Fecha Tope de Consultas, que queda como sigue:**

IAO 8.1	**Para propósitos de consultas:** **Fecha tope de consultas:** *14 de noviembre de 2013.* **Hora tope de consultas:** *09:00 hs. a.m.* A la Atención de: *Abog. Alfredo Samuel Celano Guggiari* Dirección: *General Díaz y San Roque González de Santacruz, Planta Alta, Oficina UOC* Ciudad: *Villarrica,* Paraguay Teléfono: *+59554141890* Fax: *+59554141890* Dirección de correo electrónico: *uocguaira@gmail.com*

3- **Modificación de las Especificaciones Técnicas, en la Sección que refiere a "Mejoramiento de Pista de Atletismo", se agrega lo siguiente:**
El espesor de la capa de piedra cero a compactar debe ser de 10 cm compactado.

4- **Modificación de las Especificaciones Técnicas:**
Se suprime la sección referida a "**CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE 20.000 litros**".
Se agrega lo siguiente: El Tanque de Agua debe ser Metálico del tipo Copa de 20.000 lts. Se deberá incluir la provisión de motobombas, tuberías, caseta de cloración e instalación eléctrica.
Mediante esta adenda se agregan Planos de Detalles de este ítem.

5- Modificación de Cronograma de Obras, en donde se modifica el Item referido a Tanque de Agua de H°A° y se agrega el Item 69 "Provisión de Bancos en Área de Descanso" e Item 70 "Techo en Área de Baños y Vestuario", y queda como sigue:

ITEM	RUBROS A EJECUTARSE	1er. Mes	2do. Mes	3er. Mes
	PISTA DE ATLETISMO			
1	Replanteo, limpieza y preparacion de suelo			
2	Compactacion de pista con base piedra cero			
3	Capa asfáltica			
4	Separador de carriles con pintura polideportiva			
	AREA DE DESCANSO 50,00 m2 c/u (6un)			
5	Borde de ladrillo común, a modo de zócalo o cordón			
6	Contrapiso de cascotes			
7	Piso de canto rodado idem a existente			
8	Pilar de ladrillo comun de 0,40x0,40 visto			
9	Pergolado metalico con pintura sintetica			
10	Provision y colocacion de basurero según diseño			
11	Instalación Eléctrica, incluye cableado con artefacto			
	BAÑO SEXADOS (12 m2) AREA DE PADDLE			
12	Replanteo y marcación			
13	Excavacion y cargado de cimiento de PBC			
14	Mamposteria de nivelacion de 0,30			
15	Aislacion horizontal con negrolim			
16	Mamposteria de elevacion de 0,15			
17	Estructura de HºAº			
18	Revoque de pared interior			
19	Revoque de pared exterior con hidrófugo			
20	Instalación Sanitaria / plomería para baños			
21	Sistema de Desague cloacal para baños			
22	Revestido de cerámica brasilera			
23	Artefactos Sanitarios para baños			
24	Lavatorios para baños			
25	Mingitorios para baños			
26	Provision y colocacion de duchas con cañerías			
27	Instalación Eléctrica, incluye cableado con artefacto			
28	Contrapiso de cascote			
29	Colocación de Piso cerámica brasilera 0,30x0,30m			
30	Puertas metálicas con herrajes			
31	Ventanas tipo balancines con vidrio (0,80x0,50m)			
	AREA DE BAÑOS Y VESTUARIO			
32	Replanteo y marcación			
33	Excavacion y cargado de cimiento de PBC			
34	Mamposteria de nivelacion de 0,30			
35	Aislacion horizontal con negrolim			
36	Mamposteria de elevacion de 0,15			
37	Estructura de HºAº			
38	Revoque de pared interior			
39	Revoque de pared exterior con hidrófugo			
40	Instalación Sanitaria / plomería para baños			
41	Sistema de Desague cloacal para baños			
42	Revestido de cerámica brasilera			
43	Artefactos Sanitarios para baños			
44	Lavatorios para baños			
45	Mingitorios para baños			
46	Provision y colocacion de duchas con cañerías			
47	Instalación Eléctrica, incluye cableado con artefacto			
48	Contrapiso de ca$cote			
49	Colocación de Piso cerámica brasilera 0,30x0,30m			
50	Puertas metálicas con herrajes			
51	Ventanas tipo balancines con vidrio (0,80x0,50m)			
52	Pintura de paredes al latex			
53	Pintura de cielorraso al latex			
54	Pintura de puertas metalicas al sintetico			
55	Pintura de balancines			

GOBERNACIÓN DEL GUAIRÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

ITEM	RUBROS A EJECUTARSE	1er. Mes	2do. Mes	3er. Mes
	TANQUE DE AGUA con POZO ARTESIANO			
56	Tanque Metálico del tipo Copa de 20000lt			
57	Pozo artesiaano			
	ILUMINACION GRAL.			
58	Columnas de H° tipo recto			
59	Cableado general - NYY y multifilar para alimentacion de torres de iluminación			
60	Refletores de 400w para iluminación			
61	Registros con tapa doble 0,40x0,40m			
62	Caño subterráneo con proteccion (electroducto s/ medidas)			
63	Iluminacion de parque camineros y reparacion de los existente			
64	Montaje de tablero y Llaves TM en general			
	FUENTE DE AGUA			
65	2 fuente de agua con iluminación			
	REPARACION DE CANCHA SUIZO E ILUMINACION			
66	Reparacion general de la cancha			
	CARTELERÍA			
67	Cartel de Obra			
	LIMPIEZA GENERAL			
68	Limpieza de Obra			
69	Provisión de Bancos en Área de Descanso			
70	Techo en Área de Baños y Vestuario			

6- **Modificación de la Lista de Cantidades y sus precios, en donde se modifica el Item referido a Tanque de Agua de H°A° y el Item 45 "Migitorios para Baños", se agrega el Item 69 "Provisión de Bancos en Área de Descanso" e Item 70 "Techo en Área de Baños y Vestuario", y queda como sigue:**

CODIGO DE CONTRATACIÓN: 72102801-999

ITEM	RUBROS A EJECUTARSE	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (iva incluido)	PRECIO UNITARIO (iva incluido)
	PISTA DE ATLETISMO				
1	Replanteo, limpieza y preparacion de suelo	m2	17.000		
2	Compactacion de pista con base piedra cero	m2	18.072		
3	Capa asfáltica	m2	17.000		
4	Separador de carriles con pintura polideportiva	ml	18.072		
	AREA DE DESCANSO 50,00 m2 c/u (6un)				
5	Borde de ladrillo común, a modo de zócalo o cordón	m2	36		
6	Contrapiso de cascotes	m2	300		
7	Piso de canto rodado idem a existente	m2	300		
8	Pilar de ladrillo comun de 0,40x0,40 visto	ml	84		
9	Pergolado metalico con pintura sintetica	m2	300		
10	Provision y colocacion de basurero según diseño	un	12		
11	Instalación Eléctrica, incluye cableado con artefacto	global	1		
	BAÑO SEXADOS (12 m2) AREA DE PADDLE				
12	Replanteo y marcación	m2	12,00		
13	Excavacion y cargado de cimiento de PBC	m2	5,00		
14	Mamposteria de nivelacion de 0,30	m2	5,00		
15	Aislacion horizontal con negrolim	ml	20,00		
16	Mamposteria de elevacion de 0,15	m2	54,00		
17	Estructura de H°A°	m3	3,00		
18	Revoque de pared interior	m2	108,00		
19	Revoque de pared exterior con hidrofugo	m3	48,00		
20	Instalación Sanitaria / plomería para baños	un	2,00		

CODIGO DE CONTRATACIÓN: 72102801-999					
ITEM	**RUBROS A EJECUTARSE**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (iva incluido)**	**PRECIO UNITARIO (iva incluido)**
21	Sistema de Desague cloacal para baños	un	2,00		
22	Revestido de cerámica brasilera	m2	12,00		
23	Artefactos Sanitarios para baños	un	6,00		
24	Lavatorios para baños	un	2,00		
25	Mingitorios para baños	un	2,00		
26	Provision y colocacion de duchas con cañerias	un	2,00		
27	Instalación Eléctrica, incluye cableado con artefacto	global	1,00		
28	Contrapiso de ca$cote	m2	12,00		
29	Colocación de Piso cerámica brasilera 0,30x0,30m	m2	12,00		
30	Puertas metálicas con herrajes	m2	4,00		
31	Ventanas tipo balancines con vidrio (0,80x0,50m)	m2	1,00		
	AREA DE BAÑOS Y VESTUARIO				
32	Replanteo y marcación	m2	90,00		
33	Excavacion y cargado de cimiento de PBC	m2	16,00		
34	Mamposteria de nivelacion de 0,30	m2	17,00		
35	Aislacion horizontal con negrolim	ml	81,00		
36	Mamposteria de elevacion de 0,15	m2	206,00		
37	Estructura de HºAº	m3	14,00		
38	Revoque de pared interior	m2	454,00		
39	Revoque de pared exterior con hidrofugo	m3	107,00		
40	Instalación Sanitaria / plomería para baños	un	2,00		
41	Sistema de Desague cloacal para baños	un	2,00		
42	Revestido de cerámica brasilera	m2	161,00		
43	Artefactos Sanitarios para baños	un	10,00		
44	Lavatorios para baños	un	10,00		
45	Mingitorios para baños	un	5,00		
46	Provision y colocacion de duchas con cañerias	un	15,00		
47	Instalación Eléctrica, incluye cableado con artefacto	global	1,00		
48	Contrapiso de ca$cote	m2	90,00		
49	Colocación de Piso cerámica brasilera 0,30x0,30m	m2	90,00		
50	Puertas metálicas con herrajes	m2	26,00		
51	Ventanas tipo balancines con vidrio (0,80x0,50m)	m2	9,00		
52	Pintura de paredes al latex	m2	268,00		
53	Pintura de cielorraso al latex	m2	90,00		
54	Pintura de puertas metalicas al sintetico	m2	52,00		
55	Pintura de balancines	m2	18,00		
	TANQUE DE AGUA con POZO ARTESIANO				
56	Tanque de Agua Metálico tipo Copa de 20000lt	un	1		
57	Pozo artesiano	ml	100		
	ILUMINACION GRAL.				
58	Columnas de Hº tipo recto	un	60		
59	Cableado general - NYY y multifilar para alimentacion de torres de iluminacion	ml	660		
60	Refletores de 400w para iluminación	un	65		
61	Registros con tapa doble 0,40x0,40m	global	1		
62	Caño subterráneo con proteccion (electroducto s/ medidas)	ml	600		
63	Iluminacion de parque camineros y reparacion de los existente	global	1		
64	Montaje de tablero y Llaves TM en general	global	1		
	FUENTE DE AGUA				
65	2 fuente de agua con iluminaciön	GL	1		
	REPARACION DE CANCHA SUIZO E ILUMINACION				
66	Reparacion general de la cancha	GL	1		
	CARTELERÍA				
67	Cartel de Obra	un	1		

CODIGO DE CONTRATACIÓN: 72102801-999					
ITEM	**RUBROS A EJECUTARSE**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (iva incluido)**	**PRECIO UNITARIO (iva incluido)**
	LIMPIEZA GENERAL				
68	Limpieza de Obra	un	1		
69	Provisión de Bancos en Área de Descanso	un	15		
70	Techo en Área de Baños y Vestuario	gl	1		
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	

7- **Modificación de las Especificaciones Técnicas. Se agrega Especificación Técnica, referente al Item 66 "Reparación General de la cancha de Futbol suizo e iluminación y queda como sigue:**

Se debe realizar la reparación de carpeta existente y pinturas.

8- **Modificación de las Especificaciones Técnicas, correspondiente al Item de Instalación Eléctrica con cableado y artefactos, que queda como sigue:**

Se colocarán 60 unidades nuevas de Postes metálicos con curva – luz de día y colocación de tablero, con reparación de lo existente.

9- **Modificación de las Especificaciones Técnicas, correspondiente al Item 63 "Iluminación de parque camineros y reparación de los existentes", que queda como sigue:**

Se colocarán 3 artefactos especiales de iluminación (led) en tres colores por cada fuente.

10- **Se agregan a los planos existentes, otro plano con detalles de pista.**

11- **Modificación de las Especificaciones Técnicas, correspondiente al Item 9 "Pergolado metálico con pintura sintética", que queda como sigue:**

El área de descanso deberá ser de pergolado metálico con pilares de mampostería de ladrillo según planilla.
Mediante esta adenda se agregan Planos de Detalles de este ítem.

12- **Modificación de las Especificaciones Técnicas, correspondiente al Item 11 de Área de Descanso, que queda como sigue:**

Serán colocados 6 faroles en cada área y se prevé que todos los faroles sean encendidos con fotocélulas.
Mediante esta adenda se agregan Planos de Detalles de este ítem.

13- **Se adjuntan planos de referencia para los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.**

14- **Modificación de las Especificaciones Técnicas referentes a Techo en Área de Baños y Vestuario del Item 70, que queda como sigue:**

El techo será plano de losa de H°A°.
Mediante esta adenda se agregan Planos de Detalles de este ítem.

15- **Se adjuntan planos de referencia para los ítems 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64.**

16- **Modificación de las Especificaciones Técnicas, correspondiente al Item 65 "Fuente de Agua", que queda como sigue:**

Se colocarán 3 artefactos especiales de iluminación (led) en tres colores por cada fuente.

GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ · Unidad Operativa de Contrataciones · GUAIRA CULTURA DE TRADICIONES

Abog. Alfredo Celano
Encargado UOC