PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Replanteo de obras	m2	416,00		
1.2	Preparación de base para piso	m2	383,00		
1.3	Demolicion de zocalos	m	152,00		
1.4	Demolicion de revoques dañados	m2	179,00		
1.5	Acarreo de materiales	gl	1,00		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2.1	Provisión y colocac. de piso tipo porcelanato	m3	383,00		
2.2	Provisión y colocac. de zócalo tipo porcelanato	m2	152,00		
2.3	Revestido de escalera c/ piso porcelanato	m	31,00		
2.4	Cantonera de aluminio p/ escaleras	m	31,00		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-008	Revoques	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
3.1	Revoque exterior c/ hidrofugo	m2	109,00		
3.2	Revoque interior	m2	70,00		
3.3	Escalera c/ revestido de madera a tarima	m	12,00		
3.4	Zócalo de madera en tarima	m	25,00		
3.5	Sellado de techo en sectores c/ goteras (con membrana asf.)	m2	42,00		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-010	Aberturas	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
4.1	Puerta templado de 2 hojas c/ freno hidraulico 190x210	un	1,00		
4.2	Reparación puiertas metálicas de salida de emergencia	un	2,00		

Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).