MUNICIPALIDAD DE

HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 25/2012

“CONSTRUCCION DE CICLOVIA – AVDA. BRASIL”

“Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto”

CONSTRUCCION DE CICLOVIA – AVDA. BRASIL

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA - AVDA. BRASIL			Fecha:			
			LCO Nº			
ISLA 1						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131701-022	Replanteo	m2	300,00		
2		Movimiento de suelo, relleno	m3	60,00		
3		Cordon de H°comun de 30 x 50 x12	ml	192,00		
4		Contrapiso de cascote de 10cm	m2	300,00		
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	m2	212,00		
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	m2	212,00		
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	m2	88,00		
8		Asiento tipo para "Parque"	und.	4,00		
9		basureros	und.	4,00		
10		Cartel	und.	1,00		
11		Pergolados de Madera	und.	2,00		
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	un	4,00		
13		Instalacion Electrica	gl	1,00		
14		Cartel de obra	un	1,00		
15		limpieza final de obra	gl	1,00		
SUB - TOTAL ISLA N°1						
ISLA N°2						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131701-022	Replanteo	m2	309,00		
2		Movimiento de suelo, relleno	m3	61,80		
3		Cordon de H°comun de 30 x 50 x12	ml	192,00		
4		Contrapiso de cascote de 10cm	m2	309,00		
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	m2	221,00		
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	m2	221,00		
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	m2	88,00		
8		Asiento tipo para "Parque"	und.	4,00		
9		basureros	und.	4,00		
10		Cartel	und.	1,00		
11		Pergolados de Madera	und.	2,00		
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	un	4,00		
13		Instalacion Electrica	gl	1,00		
14		limpieza final de obra	gl	1,00		
SUB - TOTAL ISLA N°2						

ISLA N°3						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131701-022	Replanteo	m2	309,00		
2		Movimiento de suelo, relleno	m3	61,80		
3		Cordon de H°comun de 30 x 50 x12	ml	206,00		
4		Contrapiso de cascote de 10cm	m2	309,00		
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	m2	221,00		
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	m2	221,00		
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	m2	88,00		
8		Asiento tipo para "Parque"	und.	4,00		
9		basureros	und.	4,00		
10		Cartel	und.	1,00		
11		Pergolados de Madera	und.	2,00		
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	un	4,00		
13		Instalacion Electrica (Incluye registros,circuitos subterraneos)	gl	1,00		
14		limpieza final de obra	gl	1,00		
SUB - TOTAL ISLA N°3						

ISLA N°4						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131701-022	Replanteo	m2	350,00		
2		Movimiento de suelo, relleno	m3	70,00		
3		Cordon de H°comun de 30 x 50 x12	ml	260,00		
4		Contrapiso de cascote de 10cm	m2	350,00		
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	m2	262,00		
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	m2	262,00		
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	m2	88,00		
8		Asiento tipo para "Parque"	und.	4,00		
9		basureros	und.	4,00		
10		Cartel	und.	1,00		
11		Pergolados de Madera	und.	2,00		
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	un	4,00		
13		Instalacion Electrica (Incluye registros,circuitos subterraneos)	gl	1,00		
14		limpieza final de obra	gl	1,00		
SUB - TOTAL ISLA N°4						

ISLA N°5						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131701-022	Replanteo	m2	310,00		
2		Movimiento de suelo, relleno	m3	62,00		
3		Cordon de H°comun de 30 x 50 x12	ml	224,00		
4		Contrapiso de cascote de 10cm	m2	310,00		
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	m2	222,00		
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	m2	222,00		
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	m2	88,00		
8		Asiento tipo para "Parque"	und.	4,00		
9		basureros	und.	4,00		
10		Cartel	und.	1,00		
11		Pergolados de Madera	und.	2,00		
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	un	4,00		
13		Instalacion Electrica (Incluye registros,circuitos subterraneos)	gl	1,00		
14		Pontillon de HA, e= 20 cm, ancho=2 m, largo 5,6m	m2	11,20		
15		limpieza final de obra	gl	1,00		
SUB - TOTAL ISLA N°5						

ISLA N°6						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131701-022	Replanteo	m2	448,00		
2		Movimiento de suelo, relleno	m3	89,60		
3		Cordon de H°comun de 30 x 50 x12	ml	350,00		
4		Contrapiso de cascote de 10cm	m2	448,00		
5		Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	m2	360,00		
6		Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	m2	360,00		
7		Piso de Baldozon de cemento 40 x40 (espesor 6 cm), para estancias	m2	88,00		
8		Asiento tipo para "Parque"	und.	4,00		
9		basureros	und.	2,00		
11		Pergolados de Madera	und.	2,00		
12		Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	un	4,00		
13		Instalacion Electrica (Incluye registros,circuitos subterraneos)	gl	1,00		
14		Pontillon de HA, e= 20 cm, ancho=2 m, largo 5,6m	m2	11,20		
15		Pontillon de HA, e= 20 cm, ancho=2 m, largo 5,6m	m2	11,20		
16		limpieza final de obra	gl	1,00		
SUB - TOTAL ISLA N°6						
TOTAL GUARANÍES (ISLA 1 + ISLA 2 + ISLA 3 + ISLA 4 + ISLA 5 + ISLA 6)						